

<u>DEPENDENCIA</u>	<u>DIRECCIÓN</u>	<u>3000 F</u>	<u>4500 F</u>
CAV Escobar	Alberdi 526, Escobar	3	
Fiscalía Descentralizada de Zárate	Andrade 255 of. 108, Zárate	1	
Fiscalía Descentralizada de Ex. De la Cruz	Alem 447, Capilla del Señor		1
Fiscalía Descentralizada de Escobar	Cervantes y Boero 5to piso, Escobar		3

Especificaciones Técnicas:

En todos los equipos se solicita desinstalación y reinstalación, mantenimiento general con

desarme de unidad interior y exterior para limpieza profunda de ambas unidades, revisión

de cañerías a fin de detectar y reparar fugas, ajuste de tuercas, cambio de capacitores (compresor, forzador y de la plaqueta electrónica de ser necesario), recarga de gas parcial o total según corresponda.

Se realizará el cambio de aislación y cable de comunicación de la unidad interior con la exterior, y se colocarán todas las mangueras de desagüe nuevas, debidamente engrampadas y llevadas hasta nivel de piso.

Si algún equipo lo requiriera, el presupuesto debe contemplar el reemplazo de la plaqueta electrónica.

En la visita de obra se determinará si es necesario realizar alguna otra reparación o cambio de componentes. Si lo hubiera, deberá estar aclarado e incluido en la oferta.

Si al momento de la reparación se detectara algún otro problema que no hubiera sido incorporado al presente pliego en la visita de obra, el contratista deberá informarlo a la Inspección de obra y presupuestarlo.

Digitally signed by
MARTÍNEZ, WALTER
SUBDELEGADO DE
ADMINISTRACIÓN
ZARATE-CAMPANA
wamartinez@mpba.gov.ar
DELEGACIÓN DE ADMINISTRACIÓN
- MINISTERIO PÚBLICO
Date: 09/10/2026 13:29

<u>DEPENDENCIA</u>	<u>DIRECCIÓN</u>	<u>3000 F</u>	<u>4500 F</u>
Defensoría Civil	Colón 676 of, 1A, 3B, 5A, Campana	3	
Defensoría Penal Juvenil	Ameghino 1087, Campana	2	

Especificaciones Técnicas:

En todos los equipos se solicita desinstalación y reinstalación, mantenimiento general con desarme de unidad interior y exterior para limpieza profunda de ambas unidades, revisión de cañerías a fin de detectar y reparar fugas, ajuste de tuercas, cambio de capacitores (compresor, forzador y de la plaqueta electrónica de ser necesario), recarga de gas parcial o total según corresponda.

Se realizará el cambio de aislación y cable de comunicación de la unidad interior con la exterior, y se colocarán todas las mangueras de desagüe nuevas, debidamente engrampadas y llevadas hasta nivel de piso.

Si algún equipo lo requiriera, el presupuesto debe contemplar el reemplazo de la plaqueta electrónica.

En la visita de obra se determinará si es necesario realizar alguna otra reparación o cambio de componentes. Si lo hubiera, deberá estar aclarado e incluido en la oferta.

Si al momento de la reparación se detectara algún otro problema que no hubiera sido incorporado al presente pliego en la visita de obra, el contratista deberá informarlo a la Inspección de obra y presupuestarlo.

Especificaciones Técnicas:

Mano de obra y materiales para realizar los siguientes trabajos de reparación e instalación de aires acondicionados:

- Limpieza, reparación, carga de gas a equipo existente en depósito e instalación del mismo en oficina de Juan Iglesias ubicada en el **1er piso de Ameghino 1087**, Campana.

Digitally signed by
MARTÍNEZ, WALTER
SUBDELEGADO DE
ADMINISTRACIÓN
ZÁRATE-CAMPANA
wamartinez@mpba.gov.ar
DELEGACIÓN DE ADMINISTRACIÓN
- MINISTERIO PÚBLICO
Date: 09/10/2026 13:30

Especificaciones técnicas:

Reparaciones e instalaciones de equipos de aire acondicionado en dependencias varias del Ministerio Público Fiscal:

- Instalar split inverter de 3000 frigorías nuevo existente en depósito, en oficina del **2B de Moreno 928, Campana.**
- Reparación, limpieza de ambas unidades, carga de gas y puesta a punto de 2 (dos) equipos split de 3000 frigorías existentes en depósito, e instalación de los mismos en **PB C y 3C de Moreno 928, Campana.**
- Reparación de equipos en **1C, 2D y 3C de Moreno 928, Campana.**

Digitally signed by
MARTINEZ, WALTER
SUBDELEGADO DE
ADMINISTRACIÓN
ZÁRATE-CAMPANA
wamartinez@mpba.gov.ar
DELEGACIÓN DE ADMINISTRACIÓN
- MINISTERIO PÚBLICO
Date: 09/10/2026 13:29

Especificaciones técnicas:

Reparaciones e instalaciones de equipos de aire acondicionado en dependencias varias del Ministerio Público Fiscal:

- Reparación de equipo de Mediadora en **Berutti 609 PB, Campana.**

Digitally signed by
MARTÍNEZ, WALTER
SUBDELEGADO DE
ADMINISTRACIÓN
ZÁRATE-CAMPANA
wamartinez@mpba.gov.ar
DELEGACIÓN DE ADMINISTRACIÓN
- MINISTERIO PÚBLICO
Date: 09/10/2026 13:29

Especificaciones técnicas:

Mano de obra y materiales para realizar los siguientes trabajos de reparación e instalación de aires acondicionados:

- Limpieza, reparación, carga de gas a equipo existente en depósito e instalación del mismo en oficina de Juan Iglesias ubicada en el **1er piso de Varela 1027, Campana.**
- Desinstalación, limpieza de ambas unidades, reparación, carga de gas y reinstalación de equipo ubicado en la oficina del Dr. Morell Otamendi en el **3er piso de Varela 1027, Campana.**

Digitally signed by
MARTINEZ, WALTER
SUBDELEGADO DE
ADMINISTRACIÓN
ZARATE-CAMPANA
wamartinez@mpba.gov.ar
DELEGACIÓN DE ADMINISTRACIÓN
- MINISTERIO PÚBLICO
Date: 09/10/2026 13:29