

REPARACIONES EN EQUIPO CENTRAL ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ref.: NOTA 131944-26

Requiere Visita de Obra.-

DETALLE DE LOS EQUIPOS

EQUIPO - PLANTA BAJA

Cantidad: 1

Acondicionado de Aire Marca Westric. Modelo GAC2BES

Refrigeración: 30 TR

Calefacción: 66.000 Kcal/h

EQUIPO - 1° PISO FRENTE y CONTRAFRENTE

Cantidad: 2

Acondicionado de Aire Marca Westric. Modelo GAC1BES

Refrigeración: 12 TR

Calefacción: 41.500 Kcal/h

EQUIPO - 2° PISO CONTRAFRENTE

Cantidad: 1

Acondicionado de Aire Marca Westric. Modelo GAC2BES

Refrigeración: 20 TR

Calefacción: 48.000 Kcal/h

EQUIPO - 2° PISO FRENTE

Cantidad: 1

Acondicionado de Aire Marca Westric. Modelo GAC2BES

Refrigeración: 25 TR

Calefacción: 66.000 Kcal/h

REGLÓN N°1 - DETALLE DE LOS TRABAJOS

• EQUIPO - PLANTA BAJA

Reparación completa de motor ventilador del condensador.

Reemplazo de buje por rodamientos.

• EQUIPO - 2° PISO FRENTE

Reemplazo de dos rodamientos y eje completo de centrifugo del ventilador de inyección. Reparación de perdida de uno de los circuitos, presurizado con nitrógeno, probar perdida y completar carga de gas tipo R407.



PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PROCURACIÓN GENERAL DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

PG.SA.SM-28-26-8

- **EQUIPO - 1° PISO FRENTE**

Reforma y adecuación de conductos para lograr un correcto acondicionamiento en oficinas que dan al frente vidriado, ya que este sector se encuentra al final del recorrido de los conductos y al día de hoy no abastece de manera eficiente dichas oficinas

- **EQUIPOS -TODOS**

Provisión y reemplazo de 14 correas (tipo B52) de ventiladores en los cinco equipos.

Digitally signed by
Arq. DIAZ, LAURA
Delegada
DELEGACION
DEPARTAMENTAL DE
INFRAESTRUCTURA SAN
MARTIN
Procuracion General

28/10/2026 13:12:39