



PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PODER JUDICIAL
MINISTERIO PÚBLICO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PROVISION E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE MONITOREO DE ALARMAS

DESTINO: Departamento de Automotores.

LUGAR: Calle 63 N° 855 e/12 y 13 , inmueble en planta baja.

Se requiere la cotización por la provisión e instalación de los elementos que a continuación se detallan:

- Central de Alarma, tipo General Electrics NX4 8 zonas, o similar en calidad y técnica, cantidad uno (1).
- Teclado digital cantidad uno (1).
- Batería de Gel, 7,5amp 12 V, cantidad uno (1).
- Sirena antidesarme exterior, cantidad una (1).
- Sensores infrarrojos, doble tecnología, Cantidad siete (5) permitiendo que el monitoreo abarque a toda la superficie e instalaciones.
- Sensores magnéticos para aberturas. Cantidad cuatro, (2) permitiendo que el monitoreo abarque a toda la superficie e instalaciones.
- Instalación, cableado, emplazamiento de insumos propio de la instalación del sistema para garantizar su perfecto funcionamiento.
- servicio de monitoreo a distancia mensual.

PLAZO DE ENTREGA: Diez (10) días, a partir del acta de inicio.

NOTA:

- Los trabajos descriptos consisten en la provisión de materiales, insumos y mano de obra.
- El Contratista deberá tener en cuenta aquellas tareas que le resulten: preliminares, accesorias o concomitantes.
- Finalizada la obra se procederá a la limpieza.
- Se deberá consignar marca y modelo de equipos a emplear, forma de canalización y sistema de enlace para el monitoreo
- Previo al inicio de las tareas deberán comunicarse con la Delegación Regional I del Departamento de Arquitectura e Infraestructura, telf.: (0221) 424-0260

DELEGACION REGIONAL I

Departamento de Arquitectura e Infraestructura
PROCURACIÓN GENERAL
La Plata, 10 de October de 2014

Arq. SERGIO VIDAL SPRAUER
Delegado Regional I
Dpto. Arquitectura e Infraestructura