



Unidades Funcionales de Instrucción y Juicio
Calle: Comisionado José Indart n° 2647, San Justo (BA)
Depto. Judicial: La Matanza
PLANILLA DE CÔMPUTO Y PRESUPUESTO

ITEM	COSTO POR UNIDAD DE MEDIDA DE TAREAS	UNIDAD	Cantidad	Cotización por ítem
TRABAJOS PRELIMINARES				
INSTALACION ELECTRICA				
Estabilizador electronico 5.500 W / 220 VCA	un	7,00		
Periscopio p/piso pared, tipo Siglo XXI 4 módulos IP40 Cambre o simil.	gl	66,00		
Modulo Toma "Schuko" 10A, polarizado tipo Cambre Siglo XXI o simil.	un	198,00		
Gabinete DIN con puerta IP 40, 200x150x150	un	7,00		
Jabalina de 18x1500, acoplable	un	3,00		
Caja inspeccion jabalina PVC y toma cable	un	3,00		
Int. Termomagnético 2 x 32 A 415VCA / Schneider Electric o simil	un	7,00		
Int. Termomagnético 2 x 25 A 415VCA / Schneider Electric o simil	un	14,00		
Int. Diferencial super inm. 2 x 32 30MA Schneider Electric o simil.	un	7,00		
Cable Unipolar x 2,5 mm2 x 100 mts. Tipo Pirelli IND. O simil.	un	1.400,00		
Cable Unipolar x 4 mm2 x 100 mts. Tipo Pirelli IND. O simil.	un	700,00		
Cablecanal c/cadh. 20 X 25 mm,color blanco - tipo ZOLDA o simil	un	170,00		
Accesorios Cablecanal 80 X 25 mm,color blanco - tipo ZOLDA o simil	un	1,00		
Caja estanca IP 65 PVC 145x107x107	un	7,00		
Juego de mensulas de soporte estabilizadores 32 cm x 2,5 mm (60Kg)	un	7,00		
		-		
		-		
		-		
Presupuesto Oficial (Gastos Varios e Impuestos)			218827,73	

*Las cantidades definitivas surgirán de la Vista de Obra

Delegación Departamental
Departamento de Arquitectura e Infraestructura
Procuración General
NC - NJ

Arq. Néstor Gustavo Alejandro JOAO
Delegado Regional V
Departamento de Arquitectura e Infraestructura
Procuración General

Arq. V. CARA