



PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PODER JUDICIAL
MINISTERIO PÚBLICO

NOTA-41049-15-1

PROVISION DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA
RREEMPLAZO DE CARPINTERIAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

Ubicación: Calle 7 e/ 6 y 7 Planta Acceso

REQUERIMIENTOS GENERALES

Previo al comienzo de las tareas, la contratista deberá presentar plan de trabajo, y determinar el responsable de la higiene y seguridad, cumpliendo con lo dispuesto en el decreto 911 y resoluciones 51/97 y 319/99.

El personal de la contratista deberá ser idóneo y estará provisto de la vestimenta adecuada y de los elementos de seguridad establecidos por la ley 24557 y sus decretos reglamentarios N° 170/96 y 334/96 por todo el periodo que dure la contratación con certificado de cláusula de no repetición a favor del Ministerio Público, con listado actualizado emitido por la aseguradora, cubriendo expresamente a todo el personal que se desempeña en la dependencia. Entregará la nomina del personal cubierto con indicación de nombre, apellido y número de documento. No se permitirá el ingreso de personal que no esté incluido en la nomina de asegurados.

La contratista presentará póliza de seguros de Responsabilidad Civil, por un monto de suma asegurada de \$ 300.000, a favor del Ministerio Público, por todo el período de la contratación debiendo tener vigencia a partir del comienzo de la tarea.

ITEM 1: DE LAS TAREAS

Las tareas tienen por objeto el remplazo de las ventanas de hierro existentes del edificio de referencia, por nuevas construidas en aluminio, por encontrarse las primeras en avanzado estado de deterioro.

ITEM 2: DESMONTE y TAREAS DE ALBANILERIA

Las tareas se iniciaran, con el desmonte de la carpintería de hierro existente de cada vano para luego proceder a la conformación de los antepechos, con mampostería de ladrillos comunes, para lo cual se deberá desmontar el plano horizontal o alfeizar de las aberturas, hasta llegar al nivel de ladrillos para sobre estos comenzar la construcción del nuevo muro. Para la construcción de las tres (3) hiladas se utilizara mortero cementicio con agregado de hidrófugo marca "SIKA" según las indicaciones del fabricante para mezclas de este tipo.

Luego se procederá al amurado del premarco de aluminio con mortero cementicio, a fin de generar un vano perfectamente escuadrado, respetando el plano interior de revoque.

Una vez verificada la rigidez de la colocación del premarco se deberán realizar las tareas de revoque, en primer lugar con mortero cementicio con

Am
Arg Harsilla

agregado de hidrófugo marca "SIKA" de forma de cubrir los planos de la mocheta del vano, y luego se procederá a realizar el revoque grueso a la cal terminado con fieltro.

Es de importancia aclarar que la utilización de los premarcos tendrá como objetivo unificar las dimensiones generales de las aberturas, en consecuencias cualquier diferencia en las mochetas deberá componerse con la conformación del nuevo revoque, garantizando escuadras y niveles de planos.

La conformación del alfeizar se realizara garantizando el escurrimiento, por lo cual este tramo horizontal deberá tener una pequeña pendiente hacia el exterior.

Todo lo resultante del desmonte sera retirado inmediatamente, no pudiendo ser acumulado en el sector donde se estén realizando las tareas, debiéndose mantener la limpieza diaria del sector.

ITEM 3: DE LAS CARPINTERIAS

Se proveerán y colocaran carpinterías conformadas en aluminio natural linea "MODENA", con vidrios 3+3 laminado transparentes. Cada ventana estará conformada por dos hojas corredizas. Se fijaran al premarco por medio de tornillos autoperforantes y se sellaran los encuentros entre la carpintería y la mampostería con sellador siliconado.

No se admitirá una luz mayor a los 2mm entre los planos de apoyo de la perfilería y el muro.

Se unificarán las dimensiones a fin de estandarizar la producción de la mayor cantidad posible de aberturas, siendo la dimensión base 1,60 metros de ancho por 1,50 metros de altura, debiéndose respetar como prioridad el nivel de dintel, y realizar el completamiento de mampostería hasta alcanzar el nivel de antepecho. En el caso del vano tipo "C" se respetara el ancho de 1,00 metros y se realizara el completamiento hasta alcanzar el nivel de alfeizar para la altura normalizada.

En los casos específicos en donde no se pueda realizar una abertura con las dimensiones indicadas anteriormente, se deberá ajustar al vano mayor posible.

Se solicitara previo al inicio de las tareas muestra de una abertura completa (premarco, marco, hojas con vidrios y herrajes; contramarcos)

La dimensión de los vanos existentes son los siguientes

A-1,60m x 1,90m: 7 unidades

B-1,60m X 2,00m: 50 unidades

C-1,00m x 1,80m: 1,00 x 1,80: 1 unidad

D-1,60m x 1,50m: 13 unidades

E-1,60m x 1,70m: 6 unidades

ITEM 4: TERMINACIONES Y PINTURA

Los planos de mochetas se trataran con revestimiento texturado marca "LIGANTEX" tipo revestimiento continuo extrafino "ATUEL", aplicado a rodillo dos manos como mínimo, según indicaciones del fabricante.

En el interior se procederá a la aplicación de pintura encuadrando el perímetro de la ventada con cinta de papel, los laterales y la parte superior en un ancho de 30 centímetros y en la parte interior 80 cm aproximadamente. Se utilizara látex al agua satinado de primera calidad marca LIGANTEX, o equivalente en calidad y técnica (color a determinar por la inspección de Obra), hasta cubrir perfectamente la superficie.



PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PODER JUDICIAL
MINISTERIO PÚBLICO

NOTA-41049-15-1

NOTAS:

Se solicitará certificado de visita de obra incluido en la oferta, el mismo será emitido por la Delegación Regional N° 1, del Departamento de Arquitectura e Infraestructura de la Procuración General, Teléfono: 424 0260, Ubicación calle 55 n° 884 e/ 12 y 13.

Deberá contemplarse, (a cargo del contratista) el desplazamiento del mobiliario, elementos varios, expedientes, etc., existentes hasta el destino que se designe, para ser nuevamente trasladados una vez que se finalicen los trabajos. Se deberá proveer y colocar un manto plástico para el cuidado de toda la superficie de solado de madera de la planta alta en los sectores a intervenir.


Finalizada la obra se procederá a la limpieza total de sector intervenido.

Todos los trabajos se ejecutarán aplicando las reglas del buen arte de construir, respetando las recomendaciones del fabricante para el armado de partes y/o puesta en funcionamiento de artefactos.

El contratista tendrá a cargo todas las tareas que resulten de la ejecución del presente pliego, y de las reparaciones emergentes.

Previo al inicio de las tareas la contratista deberá presentar nomina del personal afectado, con la correspondiente certificación de ART, por el periodo de obra.

Plazo de obra: CIENTO VEINTE días corridos (120)




Arg. Mansilla

DELEGACION REGIONAL N° 1
DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
PROCURACION GENERAL
La Plata, 8 de Octubre de 2015
RNM

4

PROCURACION GENERAL

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA



FUERO PENAL - Calle 7 e/ 56 Y 57 - LA PLATA

EDIFICIO FUERO PENAL, NIVEL DE ACCESO

PLANO S/E.

**DIRECTORES: Arq. Capararo, Alejandro.
Ing. Raggio, Guillermo.**

RNM.-

