


EDIFICIO COLON N°86 - SAN NICOLAS
REMODELACION BAÑOS / DEMOLICIONES
PLANTA





NOTAS:

- SE DEMOLERAN LOS MUROS INDICADOS Y SE RETIRARAN LAS ABERTURAS SEÑALADAS.
- SE RETIRARAN PISOS, REVESTIMIENTOS, CARPETAS, REVOQUES Y CIELORRASOS SUSPENDIDOS.
- SE RETIRARAN TODOS LOS ARTEFACTOS, GRIFERIAS, MESADAS Y ACCESORIOS.
- SE RETIRARAN LAS CAÑERIAS Y ACCESORIOS DE INSTALACION EXISTENTES.

REFERENCIAS:

- MUROS EXISTENTES A MANTENER
- MUROS A DEMOLER, ALTURA COMPLETA, LLEGAN A CIELORRASO, VERIFICAR NECESIDAD DE ADINTELAMIENTO.



PROCURACION GENERAL
DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA

OBRA: EDIFICIO CABECERA MINISTERIO PUBLICO FISCAL - REMODELACION BAÑOS PB
DEPARTAMENTO JUDICIAL: SAN NICOLAS

DOMICILIO: COLON N°86
LOCALIDAD: SAN NICOLAS

PLANO: LEGAJO DE OBRA
DEMOLICIONES - PLANTA

DIRECTORES DEL DEPARTAMENTO: ING. GUILLERMO RAGGIO
ARQ. ALEJANDRO CAPARARO


DESTINO:
EDIFICIO CABECERA M.PUBLICO FISCAL

FECHA: 09.01.2017 REV.: 0 ESC.: 1:50
ARCHIVO: SN-RB01_R0.dwg FORMATO: A4

PROYECTISTA:
ARQ. DIEGO CACERES
DELEGACION SAN NICOLAS-PERGAMINO N° PLANO:
SN-RB01

Arq. DIEGO ALEJANDRO CACERES
DELEGADO
Dpto. Arquitectura e Infraestructura
Procuración General

Arq. DIEGO ALEJANDRO CACERES
DELEGADO
Dpto. Arquitectura e Infraestructura
Procuración General



PROCURACION GENERAL			
DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA			
OBRA: EDIFICIO CABECERA MINISTERIO PUBLICO FISCAL - REMODELACION BAÑOS PB		DEPARTAMENTO JUDICIAL: SAN NICOLAS	
DOMICILIO: COLON N°86		DESTINO: EDIFICIO CABECERA M.PUBLICO FISCAL	
LOCALIDAD: SAN NICOLAS		FECHA: 09.01.2017	REV.: 0
PLANO: LEGAJO DE OBRA		ARCHIVO: SN-RB01_R0.dwg	ESC.: 1:50
ALBAÑILERIA - PLANTA		FORMATO: A4	
DIRECTORES DEL DEPARTAMENTO:		PROYECTISTA: ARQ. DIEGO CACERES DELEGACION SAN NICOLAS-PERGAMINO	N° PLANO: SN-RB02
ING. GUILLERMO RAGGIO ARQ. ALEJANDRO CAPARARO			

EDIFICIO COLON N°86 - SAN NICOLAS REMODELACION BAÑOS / ALBAÑILERIA

CORTE 3.3

CIELORRASO SUSP. PVC
TABLAS MACHIEBRADAS 200x14 mm
REV GRUESO A LA CAL
REV FINO AL FIELTRO

M1 - MAMPOSTERIA LH. 8x18x33
APOYO SOBRE CONTRAPISO
VINCULAR A MAMPOSTERIA EXIST.

[01] OFFICE
PISO: Cerámica
PARED: Cerámica
CIELORRASO: Suspellido PVC

MESADA DE GRANITO GRIS MARA
20 mm CON ZOCALO h:17cm
MUEBLE BAJOMESADA Y ALACENA
MELAMINA BLANCA, CANTONERAS
ALUMINIO, 3 PUERTAS DE ABRIR

PISO CERAMICO ADHESIVO
IMPERMEABLE-CARPEA NIVELACION

REVEST CERAMICO
SOBRE GRUESO A LA CAL

ZOCALO 1 HILADA
CERAMICOS IDEM PISO

DI - DIVISORIOS RECINTOS DE
INODORO ALUMINIO PREPINTADO COLOR BLANCO
CIELORRASO SUSP. PVC

TABLAS MACHIEBRADAS 200x14 mm

REFERENCIAS:

MUROS EXISTENTES A MANTENER
MUROS A CONSTRUIR

CORTE 4.4

RETIRAR REVESTIMIENTO TIPO
CORLOCK Y ESTRUCTURA DE
FIJACION - PICAR REVOQUES AL
LADRILLO - REHACER REVOQUES
GRUESO + FINO AL FIELTRO

DINTEL CORRIDO
2 UPN80
ABERTURAS DE ALUMINIO
PREPINTADO COLOR BLANCO

NOTAS:

MEDIDAS EN CENTIMETROS, SALVO INDICACION EN CONTRARIO.
TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA.
CONSULTAR PLANOS, PLANILLAS Y PLEGOS COMPLEMENTARIOS.

MATERIALES:



PISOS: CERAMICA ALBERDI "CEMENTI GRIS" 34x34 O SIMILAR EN CALIDAD Y ASPECTO.
PAREDES: CERAMICA ALBERDI "BAIKAL SIBERIA" 34x34 O SIMILAR EN CALIDAD Y ASPECTO.
CIELORRASO: SUSPENDIDO DE PVC, TABLAS MACHIEBRADAS 200x14 mm., CON ACCESORIOS
DE TERMINACION PROPIOS DEL SISTEMA.
PUERTAS Y DIVISORIOS DE ALUMINIO PREPINTADO COLOR BLANCO, VER PLANILLA DE CARPINTERIAS.
ARTEFACTOS, GRIFERIAS, ACCESORIOS: REMITIRSE A PLEGUE DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

[05] BAÑO CAB.
PISO: Cerámica
PARED: Cerámica
CIELORRASO: Suspellido PVC

[04] BAÑO DAM.
PISO: Cerámica
PARED: Cerámica
CIELORRASO: Suspellido PVC

[03] BAÑO PERS.
PISO: Cerámica
PARED: Cerámica
CIELORRASO: Suspellido PVC

[02] BAÑO DISC.
PISO: Cerámica
PARED: Cerámica
CIELORRASO: Suspellido PVC



PROCURACION GENERAL DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA

OBRA: EDIFICIO CABECERA MINISTERIO PUBLICO FISCAL - REMODELACION BAÑOS PB
DEPARTAMENTO JUDICIAL: SAN NICOLAS

DOMICILIO: COLON N°86
LOCALIDAD: SAN NICOLAS

PLANO: LEGAJO DE OBRA
ALBAÑILERIA - CORTE 3.3 / 4.4

DIRECTORES DEL
DEPARTAMENTO: ING. GUILLERMO RAGGIO
ARQ. ALEJANDRO CAPARARO

DESTINO:
EDIFICIO CABECERA M.PUBLICO FISCAL


FECHA: 09.01.2017 REV.: 0 ESC.: 1:50

ARCHIVO: SN-RB01_R0.dwg FORMATO: A4

PROYECTISTA:
ARQ. DIEGO CACERES
DELEGACION SAN NICOLAS-PERGAMINO N° PLANO:
SN-RB04

EDIFICIO COLON N°86 - SAN NICOLAS REMODELACION BAÑOS / ALBAÑILERIA

CORTE 5.5



REFERENCIAS:

- MUROS EXISTENTES A MANTENER
- MUROS A CONSTRUIR


NOTAS:

- MEDIDAS EN CENTIMETROS, SALVO INDICACION EN CONTRARIO.
- TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA.
- CONSULTAR PLANOS, PLANILLAS Y PUEGOS COMPLEMENTARIOS.

MATERIALES:

- PISOS: CERAMICA ALBERDI "CEMENTI GRIS" 34x34 O SIMILAR EN CALIDAD Y ASPECTO.
- PARADES: CERAMICA ALBERDI "BAIKAL SIBERIA" 34x34 O SIMILAR EN CALIDAD Y ASPECTO.
- CIELORRASO: SUSPENDIDO DE PVC, TABLAS MACHIEBRADAS 200x14 mm., CON ACCESORIOS DE TERMINACION PROPIOS DEL SISTEMA.
- PUERTAS Y DIVISORIOS DE ALUMINIO PREPINTADO COLOR BLANCO, VER PLANILLA DE CARPINTERIAS.
- ARTEFACTOS, GRIFERIAS, ACCESORIOS: REMITIRSE A PUEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

CORTE 6.6



PROCURACION GENERAL

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA

OBRA: EDIFICIO CABECERA MINISTERIO PUBLICO FISCAL - REMODELACION BAÑOS PB

DEPARTAMENTO JUDICIAL: SAN NICOLAS

DOMICILIO: COLON N°86

LOCALIDAD: SAN NICOLAS

PLANO: LEGAJO DE OBRA
ALBAÑILERIA - CORTES 5.5 / 6.6

DIRECTORES DEL DEPARTAMENTO: ING. GUILLERMO RAGGIO
ARQ. ALEJANDRO CAPARARO

DESTINO:
EDIFICIO CABECERA M.PUBLICO FISCAL


FECHA: 09.01.2017 REV.: 0 ESC.: 1:50

ARCHIVO: SN-RB01_R0.dwg

FORMATO: A4


PROYECTISTA:
ARQ. DIEGO CACERES
DELEGACION SAN NICOLAS-PERGAMINO

N° PLANO:
SN-RB05



EDIFICIO COLON N°86 - SAN NICOLAS REMODELACION BAÑOS / ALBAÑILERIA

CORTE 7.7



CORTE 8.8

NOTAS:

- MEDIDAS EN CENTIMETROS, SALVO INDICACION EN CONTRARIO.
- TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA.
- CONSULTAR PLANOS, PLANILLAS Y PLEGOS COMPLEMENTARIOS.

REFERENCIAS:

- MUROS EXISTENTES A MANTENER
- MUROS A CONSTRUIR

MATERIALES:

- PISOS: CERAMICA ALBERDI "CEMENTI GRIS" 34x34 O SIMILAR EN CALIDAD Y ASPECTO.
- PAREDES: CERAMICA ALBERDI "BAIKAL SIBERIA" 34x34 O SIMILAR EN CALIDAD Y ASPECTO.
- CIELORRASO: SUSPENDIDO DE PVC, TABLAS MACHIEBRADAS 200x14 mm., CON ACCESORIOS DE TERMINACION PROPIOS DEL SISTEMA.
- PUERTAS Y DIVISORIOS DE ALUMINIO PREPINTADO COLOR BLANCO, VER PLANILLA DE CARPENTERIA.
- ARTEFACTOS, GRIFERIAS, ACCESORIOS: REMITIRSE A PLEGUE DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

PROCURACION GENERAL DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA

OBRA: EDIFICIO CABECERA MINISTERIO PUBLICO FISCAL - REMODELACION BAÑOS PB
DEPARTAMENTO JUDICIAL: SAN NICOLAS

DOMICILIO: COLON N°86
LOCALIDAD: SAN NICOLAS

PLANO: LEGAJO DE OBRA
ALBAÑILERIA - CORTES 7.7/8.8

DIRECTORES DEL DEPARTAMENTO: ING. GUILLERMO RAGGIO
ARQ. ALEJANDRO CAPARARO

DESTINO:
EDIFICIO CABECERA M.PUBLICO FISCAL

FECHA: 09.01.2017 REV.: 0 ESC.: 1:50
ARCHIVO: SN-RB01_R0.dwg FORMATO: A4

PROYECTISTA:
ARQ. DIEGO CACERES
DELEGACION SAN NICOLAS-PERGAMINO N° PLANO:
SN-RB06



Arq. DIEGO ALEJANDRO CACERES
DELEGADO
Dpto. Arquitectura e Infraestructura
Procuración General

EDIFICIO COLON N°86 - SAN NICOLAS REMODELACION BAÑOS / INSTALACIONES SANITARIAS

PLANTA

01 OFFICE

PILETA: Johnson E37

GRIFERIA:

FV Swing 0411.01/90 (mesada)

FV Allegro 0436/15 (canilla serv)

02 BAÑO DISC.

INODORO: Ferrum Espacio IEIJ

c/deposito DTEXF y tapa ITE3

LAVATORIO: Ferrum Espacio LETIF

ACCESORIOS:

Ferrum Barral Fijo 80cm VERF8

Ferrum Barral Rebat. 80cm VIEB8

Ferrum Espejo basculante VIEE1

GRIFERIA:

FV Pressmatic 0361.03 (lavat.)

03 BAÑO PERS.

INODORO: Roca Mónaco largo

c/deposito

LAVATORIO: Roca Copea chico

1 agujero c/columna

Bidet: Roca Mónaco

GRIFERIA:

FV Pressmatic 0361 (lavat.)

FV Allegro 0295/15 (bidet)

04 BAÑO DAM.

INODORO: Roca Mónaco largo

c/deposito y tapa

LAVATORIO: Roca Copea chico

1 agujero c/columna

GRIFERIA:

FV Pressmatic 0361 (lavat.)

05 BAÑO CAB.

INODORO: Roca Mónaco largo

c/deposito y tapa

LAVATORIO: Roca Copea chico


1 agujero c/columna

MINIGTORIO: Roca Mini

GRIFERIA:

FV Pressmatic 0361 (lavat.)

FV Pressmatic 0362 (ming.)



NOTAS:

- MEDIDAS EN CENTIMETROS, SALVO INDICACION EN CONTRARIO.
- TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA.
- CONSULTAR PLANOS, PLANILLAS Y PLEGOS COMPLEMENTARIOS.
- SE RESPETARAN PENDIENTES REGLAMENTARIAS.
- DIAMETROS, SECCIONES, PENDIENTES Y ALTURA DE COLOCACION DE CAÑERIAS A CONSENSUAR CON LA INSPECCION DE OBRA.
- TODO MATERIAL A COLOCAR, SUS FORMAS DE UNION Y ACCESORIOS SERAN LOS APROBADOS POR LAS ENTIDADES QUE CORRESPONDAN.

MATERIALES:

- DESAGÜES CLOACALES: POLIPROPILENO SANITARIO TIPO "AWADUCT" O CALIDAD EQUIVALENTE.
- AGUA: POLIPROPILENO CON UNION POR TERMOSIFON TIPO "ACQUA SYSTEM" O CALIDAD EQUIVALENTE.
- GAS: ACERO C/REVESTIMIENTO EPOXI O ACERO CON COBERTURA DE POLIPROPILENO CON UNION POR TERMOSIFON TIPO SIGAS, O CALIDAD EQUIVALENTE.

PROCURACION GENERAL DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA

OBRA: EDIFICIO CABECERA MINISTERIO PUBLICO FISCAL - REMODELACION BAÑOS PB

DEPARTAMENTO JUDICIAL: SAN NICOLAS

DOMICILIO: COLON N°86

LOCALIDAD: SAN NICOLAS

PLANO: LEGAJO DE OBRA
INSTALACIONES - SANITARIAS

DIRECTORES DEL DEPARTAMENTO: ING. GUILLERMO RAGGIO
ARQ. ALEJANDRO CAPARARO


DESTINO:
EDIFICIO CABECERA M.PUBLICO FISCAL

FECHA: 09.01.2017 REV.: 0 ESC.: 1:50
ARCHIVO: SN-RB01_R0.dwg FORMATO: A4

PROYECTISTA:
ARQ. DIEGO CACERES
DELEGACION SAN NICOLAS-PERGAMINO N° PLANO:
SN-RB07



EDIFICIO COLON N°86 - SAN NICOLAS
REMDELACION BAÑOS / INSTALACION ELECTRICA
PLANTA



NOTAS:

- MEDIDAS EN CENTIMETROS, SALVO INDICACION EN CONTRARIO.
- TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA.
- CONSULTAR PLANOS, PLANILLAS Y PLEGOS COMPLEMENTARIOS.
- TODA LA INSTALACION DEBERA CUMPLIR CON LAS NORMAS VIGENTES EN LA MATERIA.
- SE EJECUTARAN DOS (2) CIRCUITOS INDEPENDIENTES INDICADOS COMO L1 Y L2.
- DIAGRAMACION DE LA INSTALACION A CONSENSUAR CON LA INSPECCION DE OBRA.
- TODO MATERIAL A COLOCAR, SUS FORMAS DE UNION Y ACCESORIOS SERAN LOS APROBADOS POR LAS ENTIDADES QUE CORRESPONDAN.
- LAS COTAS SE INDICAN A EJE DE CAJAS.
- LAS CAJAS RECTANGULARES SE COLOCARAN EN POSICION VERTICAL, SALVO INDICACION EN CONTRARIO.
- LA TOMA DE ENERGIA HASTA TABLERO SECCIONAL SERA VERIFICADA EN OBRA, DE SER NECESARIO SE DEBERA EJECUTAR UNA NUEVA PROVISION DESDE TABLERO PRINCIPAL.
- TODA LA INSTALACION DEBERA SER PUESTA SOLIDAMENTE A TIERRA, COLOCANDO JABALINA REGLAMENTARIA CON CAJA DE INSPECCION EN LUGAR A DEFINIR POR LA INSPECCION DE OBRA.

MATERIALES:

- CANALIZACIONES: CAÑO CORRUGADO IGNIFUGO, SECCION MINIMA 3/4", CORRIENDO EMBUTIDOS POR MAMPONERIA O SOBRE CIELORRASO SUSP.
- CONDUCTORES: CABLES UNIPOLARES MARCA "PIRELLI" O CALIDAD EQUIVALENTE, SECCION MINIMA 2.5 mm2 (1.5 mm2 PARA RETORNOS).
- TABLERO PARA EMBUTIR 8 MODULOS, POLIPROPILENO REGLAMENTARIO.
- LAS CAJAS RECTANGULARES U OCTOGONALES SERAN METALICAS.
- PROTECCIONES: DISYUNTOR DIFERENCIAL Y TERMICAS BIPOLARES (2) EN TABLERO SECCIONAL, CAPACIDAD SEGUN CALCULO DE CARGA A PROVEER POR EL CONTRATISTA. MARCA SCHNEIDER O CALIDAD EQUIVALENTE.
- BASTIDORES, TAPAS, LLAVES, TOMAS, TAPONES CIEGOS MARCA SCHNEIDER O CALIDAD EQUIVALENTE.
- PLASNAVI O CALIDAD EQUIVALENTE.



ARTEFACTO FLUORESCENTE DE APLICAR 2x18 W 18"
LUCCIOLA "MARE" X.301 O CALIDAD EQUIVALENTE (CANT. 8)

PROCURACION GENERAL
DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA

OBRA: EDIFICIO CABECERA MINISTERIO PUBLICO FISCAL - REMODELACION BAÑOS PB
DEPARTAMENTO JUDICIAL: SAN NICOLAS

DOMICILIO: COLON N°86
LOCALIDAD: SAN NICOLAS

PLANO: LEGAJO DE OBRA
INSTALACIONES - ELECTRICIDAD

DESTINO:
EDIFICIO CABECERA M.PUBLICO FISCAL

FECHA: 09.01.2017 REV.: 0 ESC.: 1:50
ARCHIVO: SN-RB01_R0.dwg FORMATO: A4

DIRECTORES DEL DEPARTAMENTO: ING. GUILLERMO RAGGIO
ARQ. ALEJANDRO CAPARARO

PROYECTISTA:
ARQ. DIEGO CACERES
DELEGACION SAN NICOLAS-PERGAMINO

N° PLANO:
SN-RB08

Arq. DIEGO ALEJANDRO CACERES
DELEGADO
Dpto. Arquitectura e Infraestructura
Procuración General



EDIFICIO COLON N°86 - SAN NICOLAS / REMODELACION BAÑOS / PLANILLA DE CARPINTERIAS HOJA 1 de 3

P1	P2	P3
<p>TIPO: PUERTA DE REBATIR, UNA HOJA.</p> <p>CANTIDAD: 3 (TRES).</p> <p>MANO: 2 DERECHA, 1 IZQUIERDA.</p> <p>MARCO: ALUMINIO PREPINTADO BLANCO, ALUAR LINEA MODENA O CALIDAD EQUIVALENTE.</p> <p>HOJA: ALUMINIO PREPINTADO BLANCO, ALUAR LINEA MODENA O CALIDAD EQUIVALENTE. TABLEROS REVESTIMIENTO TUBULAR ALUMINIO IDEM HOJA.</p> <p>HERRAJES: BISAGRAS REFORZADAS ALUMINIO COLOR BLANCO (3 POR HOJA). MANIJA DOBLE BALANCIN TIPO SANATORIO. CERRADURA DE SEGURIDAD DOBLE PALETA. BURLETES SINTETICOS DE NEOPRENO. CIERRAPUERTAS HIDRAULICO EN DINTEL.</p>	<p>TIPO: PUERTA DE REBATIR, UNA HOJA.</p> <p>CANTIDAD: 1 (UNA).</p> <p>MANO: IZQUIERDA.</p> <p>MARCO: ALUMINIO PREPINTADO BLANCO, ALUAR LINEA MODENA O CALIDAD EQUIVALENTE.</p> <p>HOJA: ALUMINIO PREPINTADO BLANCO, ALUAR LINEA MODENA O CALIDAD EQUIVALENTE. TABLEROS REVESTIMIENTO TUBULAR ALUMINIO IDEM HOJA.</p> <p>HERRAJES: BISAGRAS REFORZADAS ALUMINIO COLOR BLANCO (3 POR HOJA). MANIJA SIMPLE BALANCIN TIPO SANATORIO. CERRADURA DE SEGURIDAD DOBLE PALETA. BURLETES SINTETICOS DE NEOPRENO. BARRAL ANTIPANICO INTERIOR.</p>	<p>TIPO: PUERTA DE REBATIR, UNA HOJA.</p> <p>CANTIDAD: 1 (UNA).</p> <p>MANO: DERECHA.</p> <p>MARCO: ALUMINIO PREPINTADO BLANCO, ALUAR LINEA MODENA O CALIDAD EQUIVALENTE.</p> <p>HOJA: ALUMINIO PREPINTADO BLANCO, ALUAR LINEA MODENA O CALIDAD EQUIVALENTE. TABLEROS REVESTIMIENTO TUBULAR ALUMINIO IDEM HOJA.</p> <p>HERRAJES: BISAGRAS REFORZADAS ALUMINIO COLOR BLANCO (3 POR HOJA). MANIJA DOBLE BALANCIN TIPO SANATORIO. CERRADURA DE SEGURIDAD DOBLE PALETA. BURLETES SINTETICOS DE NEOPRENO. CIERRAPUERTAS HIDRAULICO EN DINTEL.</p>

PROCURACION GENERAL

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA

OBRA: EDIFICIO CABECERA MINISTERIO PUBLICO FISCAL - REMODELACION BAÑOS PB

DEPARTAMENTO JUDICIAL: SAN NICOLAS

DOMICILIO: COLON N°86

LOCALIDAD: SAN NICOLAS

PLANO: LEGAJO DE OBRA
PLANILLA DE CARPINTERIAS - HOJA 1 de 3

DESTINO:

EDIFICIO CABECERA M.PUBLICO FISCAL

FECHA: 09.01.2017

REV.: 0

ESC.: 1:25

ARCHIVO: SN-RB01_R0.dwg

FORMATO: A4

DIRECTORES DEL DEPARTAMENTO: ING. GUILLERMO RAGGIO
ARQ. ALEJANDRO CAPARARO

PROYECTISTA:
ARQ. DIEGO CACERES
DELEGACION SAN NICOLAS-PERGAMINO


N° PLANO:
SN-RB09

Arq. DIEGO ALEJANDRO CACERES

DELEGADO


Dpto. Arquitectura e Infraestructura

Procuración General




DI1 – DIVISORIOS PARA RECINTOS DE INODORO


VISTA 1.1



CORTE 2.2



PLANTA



PROCURACION GENERAL

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA

OBRA: EDIFICIO CABECERA MINISTERIO PUBLICO FISCAL - REMODELACION BAÑOS PB

DEPARTAMENTO JUDICIAL: SAN NICOLAS

DOMICILIO: COLON N°86

LOCALIDAD: SAN NICOLAS

PLANO: LEGAJO DE OBRA
PLANILLA DE CARPINTERIAS - HOJA 2 de 3

DESTINO:

EDIFICIO CABECERA M.PUBLICO FISCAL

FECHA: 09.01.2017 REV.: 0 ESC.: 1:25

ARCHIVO: SN-RB01_R0.dwg

FORMATO: A4

DIRECTORES DEL DEPARTAMENTO: ING. GUILLERMO RAGGIO
ARQ. ALEJANDRO CAPARARO

PROYECTISTA:
ARQ. DIEGO CACERES
DELEGACION SAN NICOLAS-PERGAMINO

N° PLANO:
SN-RB10

TIPO: DIVISORIOS PARA RECINTOS DE INODORO, TABIQUES FIJOS Y 2 PUERTAS DE REBATIR.

CANTIDAD: 1 (UNO).

ESTRUCTURA: TRAVESAÑOS Y PARANTE TUBO ALUMINIO BLANCO 50x50x2mm FIJADOS A PAREDES Y PISO.


MARCO: ALUMINIO PREPINTADO BLANCO, ALUAR LINEA MODENA O CALIDAD EQUIVALENTE.

HOJAS: ALUMINIO PREPINTADO BLANCO, ALUAR LINEA MODENA O CALIDAD EQUIVALENTE. TABLEROS REVESTIMIENTO TUBULAR ALUMINIO IDEM HOJA.

HERRAJES: POMELAS ALUMINIO COLOR BLANCO (2 POR HOJA).
TIRADOR INTERIOR / EXTERIOR.
CERRADURA TIPO "LIBRE/OCUPADO".
BURLETES SINTETICOS DE NEOPRENO.

OBSERVACIONES:


DIVISORIOS Y PUERTAS NO LLEGAN AL PISO.
AMURAR CONVENIENTEMENTE ESTRUCTURA.
SOSTEN (PARANTE Y TRAVESAÑOS).




EDIFICIO COLON N°86 – SAN NICOLAS / REMODELACION BAÑOS / PLANILLA DE CARPINTERIAS HOJA 3 de 3

DI2 – DIVISORIOS PARA RECINTOS DE INODORO


VISTA 1.1



CORTE 2.2



PLANTA



PROCURACION GENERAL

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA

OBRA: EDIFICIO CABECERA MINISTERIO PUBLICO FISCAL - REMODELACION BAÑOS PB

DEPARTAMENTO JUDICIAL: SAN NICOLAS

DOMICILIO: COLON N°86

LOCALIDAD: SAN NICOLAS

PLANO: LEGAJO DE OBRA
PLANILLA DE CARPINTERIAS - HOJA 3 de 3

DIRECTORES DEL DEPARTAMENTO: ING. GUILLERMO RAGGIO
ARQ. ALEJANDRO CAPARARO

DESTINO:

EDIFICIO CABECERA M.PUBLICO FISCAL

FECHA: 09.01.2017

REV.: 0

ESC.: 1:25

ARCHIVO: SN-RB01_R0.dwg

FORMATO: A4

PROYECTISTA:
ARQ. DIEGO CACERES
DELEGACION SAN NICOLAS-PERGAMINO

N° PLANO:

SN-RB11

TIPO: DIVISORIO PARA RECINTO DE INODORO, TABIQUE FIJO Y 1 PUERTA DE REBATIR.

CANTIDAD: 1 (UNO).


ESTRUCTURA: TRAVESAÑOS Y PARANTE TUBO ALUMINIO BLANCO 50x50x2mm FIJADOS A PAREDES Y PISO.

MARCO: ALUMINIO PREPINTADO BLANCO, ALUAR LINEA MODENA O CALIDAD EQUIVALENTE.

HOJAS: ALUMINIO PREPINTADO BLANCO, ALUAR LINEA MODENA O CALIDAD EQUIVALENTE. TABLEROS REVESTIMIENTO TUBULAR ALUMINIO IDEM HOJA.

HERRAJES: POMELAS ALUMINIO COLOR BLANCO (2 POR HOJA).
TIRADOR INTERIOR / EXTERIOR.
CERRADURA TIPO "LIBRE/OCUPADO".
BURLETES SINTETICOS DE NEOPRENO.

OBSERVACIONES: DIVISORIOS Y PUERTAS NO LLEGAN AL PISO.
AMURAR CONVENIENTEMENTE ESTRUCTURA.
SOSTEN (PARANTE Y TRAVESAÑOS).




EDIFICIO COLON N°86 - SAN NICOLAS / REMODELACION BAÑOS / DETALLES


MESADA Y AMOBLAMIENTO OFFICE

PLANTA NIVEL MESADA

PILETA JOHNSON E37
GRIFERIA MONOCOMANDO
FV SWING




PLANTA NIVEL BAJOMESADA




MUEBLE BAJOMESADA FIJADO A MAMPOSTERIA
3 PUERTAS DE ABRIR MDF 20 mm.
REVESTIDO EN MELAMINA BLANCA
GUARDACANTOS DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL
TIRADORES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL
ESTANTE INTERMEDIO IDEM PUERTAS

VISTA



CORTE



MUEBLE ALACENA FIJADO A MAMPOSTERIA / 3 PUERTAS DE ABRIR MDF 20 mm. REVESTIDO EN MELAMINA BLANCA / GUARDACANTOS DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL / TIRADORES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL / ESTANTE INTERMEDIO IDEM PUERTAS

ZOCALOS GRANITO GRIS MARA 15mm h: 170 mm FIJADO A REVEST. CERAMICO Y MESADA CON SELLADOR TRANSPARENTE

MESADA GRANITO GRIS MARA 20mm, APOYADA EN MUEBLE FIJADO A REVEST. CERAMICO CON SELLADOR TRANSPARENTE

MUEBLE BAJOMESADA FIJADO A MAMPOSTERIA / 3 PUERTAS DE ABRIR MDF 20 mm. REVESTIDO EN MELAMINA BLANCA / GUARDACANTOS DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL / TIRADORES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL / ESTANTE INTERMEDIO IDEM PUERTAS

NOTAS:

- MEDIDAS EN CENTIMETROS, SALVO INDICACION EN CONTRARIO
- TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA
- CONSULTAR PLANOS, PLANILLAS Y PLEGOS COMPLEMENTARIOS

PROCURACION GENERAL

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA

OBRA: EDIFICIO CABECERA MINISTERIO PUBLICO FISCAL - REMODELACION BAÑOS PB

DEPARTAMENTO JUDICIAL: SAN NICOLAS

DOMICILIO: COLON N°86

LOCALIDAD: SAN NICOLAS

PLANO: LEGAJO DE OBRA
DETALLES - MESADA Y AMOBLAMIENTO OFFICE

DESTINO:

EDIFICIO CABECERA M.PUBLICO FISCAL

FECHA: 09.01.2017

REV.: 0

ESC.: 1:25

ARCHIVO: SN-RB01_R0.dwg

FORMATO: A4

PROYECTISTA:

ARQ. DIEGO CACERES
DELEGACION SAN NICOLAS-PERGAMINO

N° PLANO:

SN-RB12

DIRECTORES DEL DEPARTAMENTO: ING. GUILLERMO RAGGIO
ARQ. ALEJANDRO CAPARARO



Arq. DIEGO ALEJANDRO CACERES
DELEGADO
Dpto. Arquitectura e Infraestructura
Procuración General

OBRA: REFACCION BAÑOS/OFFICE PB
 DESTINO: EDIFICIO CABECERA MP FISCAL - DPTO. JUDICIAL SAN NICOLAS
 DIRECCION: COLON N°86 - SAN NICOLAS
 EXPTE:



PLANILLA DE COTIZACION

ITEM	TAREA	UNIDAD	CANTIDAD	COTIZACION
1	TAREAS GENERALES			
1.1	REPLANTEO Y MOVILIZACION DE OBRA	GL	1	
1.2	LIMPIEZA PARCIAL DE OBRA	GL	1	
1.3	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	GL	1	
2	DEMOLICIONES, RETIROS Y ADINTELAMIENTOS			
2.1	DEMOLICION DE CIELORRASOS SUSPENDIDOS	M2	16,6	
2.2	DEMOLICION DE MAMPOSTERIAS	M3	4,4	
2.3	RETIRO DE REVESTIMIENTOS Y REVOQUES	M2	105	
2.4	RETIRO DE PISOS Y CARPETAS	M2	16	
2.5	RETIRO DE ABERTURAS, ARTEFACTOS E INSTALACIONES	GL	1	
2.6	ADINTELAMIENTOS	ML	11,8	
3	ALBAÑILERIA			
3.1	MAMPOSTERIAS L.H.12	M2	2	
3.2	MAMPOSTERIAS L.H.8	M2	25,4	
3.3	CONTRAPISOS	M2	6	
3.4	REVOQUES GRUESOS	M2	68,5	
3.5	CARPETAS DE NIVELACION	M2	17	
3.6	ENLUCIDOS	M2	73,5	
3.7	REVESTIMIENTOS CERAMICOS	M2	68,5	
3.8	PISOS CERAMICOS	M2	16	
4	ABERTURAS			
4.1	PROVISION Y COLOCACION DE PUERTAS DE INGRESO	U	5	
4.2	PROVISION Y COLOCACION DE DIVISORIOS RECINTOS INODOROS	U	2	
5	MARMOLERIAS			
5.1	SOLIAS DE GRANITO	M2	9,0	
5.2	MESADA	M2	1,15	
5.3	DIVISORIO DE MINGITORIO	M2	0,45	
6	CIELORRASOS			
6.1	PROVISION Y COLOCACION DE CIELORRASO DE PVC	M2	16	
7	INSTALACIONES SANITARIAS			
7.1	INSTALACION DE DESAGÜES CLOCALES	GL	1	
7.2	INSTALACION DE AGUA	GL	1	
7.3	PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS SANITARIOS	GL	1	
7.4	PROVISION Y COLOCACION DE GRIFERIAS Y ACCESORIOS	GL	1	
8	INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION			
8.1	INSTALACION ELECTRICA	GL	1	
8.2	PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION	U	8	
8.3	PROVISION Y COLOCACION DE EXTRACTORES DE AIRE	U	5	
9	INSTALACION DE GAS NATURAL			
9.1	INSTALACION DE GAS PARA BOCA ANAFE	GL	1	
9.2	VENTILACIONES REGLAMENTARIAS	U	2	
10	PINTURA			
10.1	SELLADOR-FIJADOR	M2	73,5	
10.2	PINTURA AL LATEX SOBRE MUROS	M2	73,5	
10.3	ESMALTE SINTETICO SOBRE ELEMENTOS METALICOS	M2	5,5	
11	VARIOS			
11.1	PROVISION Y COLOCACION DE ESPEJOS	M2	1,2	
11.2	PROVISION Y COLOCACION DE AMOBLAMIENTO	GL	1	
11.3	PROVISION Y COLOCACION DE CAÑO CAMISA VENTILACIONES	U	3	

PRESUPUESTO OFICIAL:

\$ 610.000,00

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
 PROCURACION GENERAL
 DELEGACION SAN NICOLAS - PERGAMINO

Arg. DIEGO ALEJANDRO CACERES
 DELEGADO
 Dpto. Arquitectura e Infraestructura
 Procuración General