

OBJETIVO DE LOS TRABAJOS		PUESTA EN MARCHA SISTEMA CLIMATIZACION CENTRAL MARCA: WESTRIC MODELO RT-025 GAL2BPD			
DependenciaPolicía Judicial		Calle: Cno. Centenario N°1667			
DIAGNOSTICO:					
<i>Unidad de gas natural anulada.</i>					
<i>No tiene plaqueta de comando de gas, ni chispero.</i>					
<i>Circuito 1 de refrigerante R410, con compresor quemado.</i>					
<i>Circuito 2 de refrigerante R410 con compresor Ruidoso.</i>					
1	MATERIALES E INSUMOS A PROVEER	Precio u\$d	u\$d OFI	SubTotal PESOS	
1.1	Provisión de plaqueta de comando de calefacción SH(, (2 llamas)				
1.2	Provisión de chispero DST 2010-5022				
1.3	Provisión de compresor SCROLL ZP154KFE-TFD/DSH161-4AL (12,5)				
	Sub-total MATERIALES E INSUMOS				
2	MANO DE OBRA SISTEMA DE REFRIGERACIÓN				
2.1	Desmontaje de Val 2 V. y re-armado de circuito de comando		gl		
2.2	Montaje de compresor nuevo, limpieza y recarga de gas 9kg. Circ. 1		gl		
2.3	Revisión y reparacion del circ 2, limpiez. Recarga/complet. de gas		gl		
2.4	Puesta en marcha del sistema		gl		
	Sub-total MANO OBRA REFRIG. (incluye ins. beneficio, gastos)				
3	MANO DE OBRA SISTEMA DE CALEFACCIÓN				
3.1	Verificación/limpieza de quemadores y sus valvulas y diafragmas		gl		
3.2	conexionado de plaqueta nueva de comando		gl		
3.3	Conexión de nuevo módulo chispero		gl		
3.4	Prueba de extractores de gases/sopladores/valv. Puesta en marcha		gl		
	Sub-total MANO OBRA CALEF. (incluye ins. beneficio, gastos)				
A	SUBTOTAL				
B	IVA				
	TOTAL FINAL				

Departamento de Arquitectura e Infraestructura
Procuración General