

PLANILLA DE JUSTIPRECIO

OBRA: PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CIRCUITOS TERMINALES DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

LABORATORIO DE ESPECTROMETRÍA – PROCURACIÓN GENERAL – DEPARTAMENTO JUDICIAL LA PLATA

INMUEBLE: calle 4 n° 340 PB, La Plata

PLAZO DE OBRA: Quince (15) días

ITEM	DETALLE	Unidad	Precio unit.	Cantidad	Sub total
	Materiales				
1	DPS 2P 20KA 1,5kV Schneider electric	un		1	
2	Caño rígido de pvc. Semi pesado Tubelectric TR0025	ml		30	
3	Caño rígido de pvc. Semi pesado Tubelectric TR0020	ml		30	
4	Zocaloducto 100x50mm PVC	ml		6	
5	Sintenax 2x10mm ²	ml		30	
6	Sintenax 2x4mm ²	ml		30	
7	Cable unipolar 10mm ² Afumex 750	ml		60	
8	Cable unipolar 6mm ² Afumex 750	ml		60	
9	Cable unipolar 2,5mm ² Afumex 750	ml		60	
10	Disyuntor 2x25A 30mA, super inmunizado, marca Schneider	un		3	
11	Peine de distribución dos polos 63A	un		1	
12	Interruptor termomagnético 2xXXA 3KA curva B, Schneider	un		4	
13	Piloto modular para riel DIN, señalización luminosa verde.	un		3	
14	Javalina Copperweld 3/4" x 1.5metros, caja inspección pvc	un		1	
15	Toma tres espigas planas 220V -10A c. tierra – Cambre Armado 2T	un		8	
16	Tomas DIN 49441 armado 2 tomas	un		8	
17	taco tipo fischer y tornillos 5mm	un		80	
18	Grampas de fijación para caño pvc 25mm	un		38	
19	Grampas de fijación para caño pvc 20mm	un		38	
20	Gabinete tablero Genrod 2 rieles DIN	un		1	
21	Caja estanca PVC 115x115x60 Genrod, o sim.	un		1	
	Aire acondicionado				
22	Disyuntor 2x25A 30mA, marca Schneider AA°	un		1	
23	Llave Termomagnética 2x16A curva C, Schneider	un		1	
24	Pintura Látex interior Alba o similar 1Litro	un		1	
25	Caja externa con tapa bastidor y toma Cambre	un		1	
	Total por materiales:				
	Mano de obra				
26	Cableado en obra nueva costo por boca	un		17	
27	Colocación de cañería PVC a la vista	un		17	
28	Instalación de tomacorrientes	un		17	
29	Instalación DPS atmosféricas monofásicos	un		1	
30	Inst. interruptor termomagnético en tablero	un		5	
31	Puesta a tierra javalina y caja de inspección	un		1	
32	Inst. interruptor diferencial en tablero	un		4	
33	Inst. Tablero <=10KVA	un		1	
34	Verificación de resistencia de aislación de las instalaciones	un		1	
35	Medición y verificación de resistencia sistema de puesta a tierra	un		1	
36	Medición e informe técnico calidad de energía Honorario mín.	un		1	
	Total por mano de obra:				
	Material + Mano de obra:				
	H.P., GG, CS, IMP. VAR., A.G, ETC				
	Justiprecio oficial				\$ 708.852

Digitally signed by
MÉNDEZ, LEANDRO AGUSTIN
Perito |
Procuración General
lmendez@mpba.gov.ar
DIRECCIÓN EJECUTIVA I -
DELEGACIÓN DE
ARQUITECTURA SEDE LA PLATA
- DOLORES (CON ASIENTO EN
LA PLATA)
Date: 04/10/2022 11:06:10