

OBRA: AMPLIACION DE SUPERFICIE CUBIERTA Y OTRAS ADECUACIONES

| ITEM | COSTO POR UNIDAD DE MEDIDA DE TAREAS | | Cantidad | Incidencia Presupuesto | Cotización por ítem |
|---|--|-----|-----------------|------------------------|---------------------|
| 1 | Replanteo | m² | 120,00 | 0,53% | |
| 2 | Planos municipales | gl | 1,00 | 2,45% | |
| 3 | Planos conforme a obra | gl | 1,00 | 1,64% | |
| 4 | Tramites ante munici y Cias. de servic | m² | 1,00 | 0,53% | |
| 5 | Defensa de protección p/trabajos de obra | ml | 5,00 | 0,63% | |
| 6 | Sistema panel steel framing | m² | 105,00 | 9,13% | |
| 7 | Demolicion de Pisos | m² | 4,00 | 0,07% | |
| 8 | Demolición contrapisos | m² | 4,00 | 0,14% | |
| 9 | Picado de revestimientos | m² | 4,00 | 0,07% | |
| 10 | Volquete alquiler | un | 2,00 | 0,13% | |
| 11 | Colocación de carpinterías | m² | 42,00 | 1,48% | |
| 12 | Tabique simple espesor 9,5, Placa normal 12,5 mm completa con aislacion | m² | 120,00 | 4,69% | |
| 13 | Cielorraso suspendido desmontable Placas de 60x1,20 | m² | 120,00 | 6,92% | |
| 14 | Techo Chapas con estructura metalica y aislacion térmica | m² | 105,00 | 9,86% | |
| 15 | Contrapiso mortero celular de esp 7 cm | m² | 120,00 | 1,62% | |
| 16 | Carpeta de mortero celular esp 2 cm | m² | 120,00 | 1,94% | |
| 17 | Revestimineto Cerámico rectangular | m² | 90,00 | 3,36% | |
| 18 | Piso Porcellanato 40x40 | m² | 70,00 | 3,86% | |
| 19 | Piso Porcellanato rustico | m² | 30,00 | 1,59% | |
| 20 | Zócalo de cerámico | ml | 90,00 | 1,38% | |
| 21 | Mesada granito gris mara ancho 60 cm | ml | 8,00 | 2,27% | |
| 22 | Frentín de mesada de granito gris 20 cm | ml | 8,00 | 0,66% | |
| 23 | Latex sobre muros interiores | m² | 200,00 | 2,66% | |
| 24 | Revestimineto acrilico sobre muros exteriores | m² | 105,00 | 2,47% | |
| 25 | Esmalte sintetico sobre carpinterías metalicas | m² | 32,00 | 0,63% | |
| 26 | Impermeabilizante fibrado p/techos | m² | 60,00 | 0,29% | |
| 27 | Colocacion de artefactos sanitarios | un | 14,00 | 1,50% | |
| 28 | Marco de chapa con hoja placa y heerajes | un | 13,00 | 2,13% | |
| 29 | Marco de chapa y puerta doble chapa DDN16 con herrajes | un | 2,00 | 2,45% | |
| 30 | Premarco de aluminio | m² | 10,00 | 1,10% | |
| 31 | Aluminio 1,50x1,50 hojas de abrir, con herrajes | m² | 10,00 | 2,46% | |
| 32 | DVH hermetico con RPT | m² | 20,00 | 2,35% | |
| 33 | Limpieza periódica | mes | 3,00 | 3,26% | |
| 34 | Limpieza final | m² | 120,00 | 0,55% | |
| 35 | Ayuda de gremios | m² | 120,00 | 3,09% | |
| 36 | Instalacion sanitaria, incluye cloaca, H2O, frio caliente, vent, coloc grif y artefactos | gl | 1,00 | 9,13% | |
| 37 | Griferia incluye chicote y otros accesorios | u | 16,00 | 4,74% | |
| 38 | Extractor axial | Un | 1,00 | 0,16% | |
| 39 | Persinana | Un | 2,00 | 0,14% | |
| 40 | Boca de iluminacion y toma hasta 40 bocas | un | 32,00 | 3,59% | |
| 41 | PUESTO DE TRABAJO (elect. Estab.c/UPS y telefonía cctral. Telefónica) | un | 14,00 | 2,43% | |
| Presupuesto Oficial (Gastos Varios e Impuestos) | | | \$ 1.627.790,50 | 100,0% | |

*Las cantidades definitivas surgirán de la Visita de Obra

Delegación Quilmes
DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
PROCURACIÓN GENERAL

AM. FERNANDO A. OLIVERO
DELEGADO EN QUILMES
Dpto. ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
PROCURACIÓN GENERAL