

## **ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA REACONDICIONAMIENTO DE DESPACHOS 8 Y 12**

**OBRA:** Restauración de despachos 8 y 12 ,P.B.

**DESTINO:** calle 4nº 340 - La Plata

**Memoria Descriptiva:** Se readecuaran dos espacios para anexos de los laboratorios, las tareas enunciadas se desarrollan en ambos despachos.

Tareas a realizar:

### **1- REVOQUES:**

Se procederá a retirar las partes flojas o deterioradas, fisuras ,para luego realizar el revoque a nuevo, en todos los lugares que lo requieran los dos ambientes.

### **2-PINTURA:**

Se limpiaran, enduiran y lijaran, las paredes para luego pintar con tres manos de látex al agua, color a designar por la inspección. También se pintaran los cielorrasos con tres manos de látex para cielorrasos color tiza y por ultimo se lijaran y pintaran con tres manos de sintético las carpinterías.

### **3- TAPA DE DURLOCK**

Se proveerá una tapa de durlock en el placard del despacho contiguo al patio, para reutilizar el mismo.

### **4- INSTALACIONES**

Se deberá verificar el correcto funcionamiento, tanto de puestos de trabajo, como de telefonía, instalación eléctrica, tomas y bocas. También verificar el correcto funcionamiento de los baños.

### **NOTAS ACLARATORIAS**


Las tareas deberán observar las Reglas del Buen Arte.

El contratista cumplirá debidamente la totalidad de la normativa laboral, impositiva y provisional vigente

Plazo de obra es 10 días.

Se solicitara certificado de visita de obra.

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA  
E INFRAESTRUCTURA  
PROCURACION GENERAL

  
Arg. CRISTIAN L. TRIGO  
Dpto. Arquitectura e Infraestructura  
Procuración General