



PROVINCIA DE BUENOS AIRES

PODER JUDICIAL

MINISTERIO PÚBLICO



**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA
LA AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ALARMA**

Destino: Laboratorio de Cromatografía, Departamento Judicial La Plata.

Inmueble: calle 4 n° 340, PB, La Plata.

Memoria descriptiva

El sistema de seguridad estará destinado a la protección de dos laboratorios ubicados en la planta baja del inmueble. La instalación actual cuenta con un panel de alarma marca LG NX8. Los laboratorios cuentan con sensores de movimiento y magnéticos de apretura en las puerta de acceso, cableado y canalización hasta el panel de alarma (sin conexión a borneras).

Los trabajos consisten en la provisión de materiales y mano de obra para la instalación de un módulo de expansión inalámbrico de 8 zonas, más incorporación de tres (3) llaveros inalámbricos, sensores magnéticos de apertura en las ventanas corredizas. Se efectuará la reprogramación necesaria para la incorporación de las nuevas zonas a proteger y se configurarán las particiones correspondientes, sin perjuicio del funcionamiento actual.

Nota: Se mantendrá la programación de los números a discar en caso de eventos. Se optimizará su configuración fin de evitar los falsos disparos.

La ubicación de los elementos será determinada durante la visita de obra.

Se efectuará una limpieza diaria y general de la obra. Se reparará todo elemento o superficie que fuera afectado por las tareas a realizar. Se entiende que los trabajos se contarán terminados con todo lo que ello implique. Los costos de estas tareas serán responsabilidad directa del Contratista, sin ningún perjuicio hacia la Dependencia.

La presentación de las propuestas técnicas deberá estar acompañada por catálogos, manuales y folletos técnicos publicados por los fabricantes de los componentes. Previo al inicio de las tareas deberán comunicarse con el Departamento de Arquitectura e Infraestructura Te. (0221) 439-1400.

Plazo de garantía: Todos los trabajos efectuados tendrán un plazo de garantía por fallas en el cableado, o en los equipos/componentes, incluyendo las reprogramaciones que fuesen necesarias, durante un período de 6 meses a partir de la fecha del Acta de recepción provisoria y todos los gastos que dichas tareas demanden estarán a cargo de la firma adjudicada.

Plazo de ejecución: Siete (7) días, a partir del Acta de Inicio de Obra emitida por el Departamento de Arquitectura e Infraestructura.


Ing. LEANDRO A. MENDEZ
Dpto. Arquitectura e Infraestructura
Procuración General

**Departamento de Arquitectura e Infraestructura
Procuración General**

LM