



PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PODER JUDICIAL
MINISTERIO PÚBLICO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE
EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA ASCENSORES

Destino: Ministerio Público de la Defensa, Departamento Judicial La Plata.

Inmueble: 14 n° 824, La Plata.

Memoria descriptiva

1. Elementos de protección eléctrica

Se proveerán e instalarán interruptores con apertura por corriente diferencial de fuga bipolar SI **Superinmunizados**, montaje sobre riel DIN, intensidad de la corriente de corte 30 mA, marca **SCHNEIDER**, o similares en calidad y características técnicas.

2. Productos de seguridad

Alarmas de emergencia en cabinas, se activarán ante cortes de energía eléctrica, conmutando el pulsador de alarma ubicada en la botonera de cabina. Activará una sirena de alta potencia alimentada con una batería interna.

Alimentación a 220V y a baterías 24V, con cargador interno incluido. Marca FAMAC o similar en calidad y técnica.

3. Pesador-limitador de cargas

Se proveerán e instalarán equipos pesador-Limitador de cargas para ascensores.

Se conectarán al control de maniobras. Se instalarán los indicadores luminosos y parlantes en las cabinas. Se efectuará, la configuración de los equipos y puesta en funcionamiento de los ascensores.


Pesadores de carga mediante sensores de deformaciones elásticas. Contarán con dos celdas de carga, fijadas mediante tornillos, montadas convenientemente en la estructura de cada cabina. Apto para condiciones de alto tránsito. Precisión $\pm 3\%$ de carga máxima + 1 dígito.

Control por microprocesador, indicadores de cabina con frente de acero inoxidable esmerilado, proporcional con barra de leds en verde y sobrepeso en rojo, sistema de audio para la reproducción de mensajes basado en sintetizador de voz, potencia de salida 5W rms. Alarma luminica y sonora ante condiciones de sobrepeso.

Se programarán los valores de carga máxima admisible y de sobrecarga. Ante condiciones de sobrecarga, el sistema de control, impedirá la partida del coche, generando la señalización adecuada para el control de maniobras.

Los equipos estarán contenidos en gabinetes de dimensiones adecuadas y se fijarán mediante tornillos, sobre el techo de las cabinas.

Marca **AVAXON** o similar en calidad y técnica.


Ing. LEANDRO A. MENDEZ
Dpto. Arquitectura e Infraestructura
Procuración General

NOTA: Se solicitará certificado de visita incluido en la oferta.

El Contratista debe ser matricula, se debe adjuntar a la propuesta, copia de la matrícula profesional habilitante. Todos los trabajos descriptos deberán ser verificados por el oferente in situ cuando se realiza la visita de obra. No se reconocerá mayores costos ni ampliación de obra.

Los trabajos descriptos consisten en la provisión de materiales, insumos y mano de obra.

El Contratista deberá tener en cuenta aquellas tareas que le resulten preliminares, accesorias o concomitantes.

Las tareas deberán observar las Reglas del Buen Arte poniendo énfasis en asegurar que la totalidad de los trabajos terminados responda a los fines para los que fueron propuestos.


El contratista cumplirá debidamente la totalidad de la normativa laboral, impositiva y previsional vigente.

Al final de cada jornada se efectuará una limpieza diaria y general de la obra. Se reparará todo elemento o superficie que fuera afectado por las tareas a realizar. Se entiende que los trabajos se contarán terminados con todo lo que ello implique. Los costos de estas tareas serán responsabilidad directa del Contratista, sin ningún perjuicio hacia la Dependencia.

Se deberá comunicar previo al inicio de las tareas con el Departamento de Arquitectura e Infraestructura al Te.: (0221) 439-1400.

Plazo de garantía: Todos los trabajos efectuados, los equipos y su cableado, tendrán un plazo de garantía por fallas, o en los equipos/componentes, durante un período de 6 meses a partir de la fecha del Acta de recepción provisoria y todos los gastos que dichas tareas demanden estarán a cargo de la firma adjudicada. Adicionalmente, los equipos contarán con garantía y respaldo técnico del fabricante.

Plazo de ejecución: Treinta (30) días, a partir del Acta de Inicio de Obra emitida por el Departamento de Arquitectura e Infraestructura.


Ing. LEANDRO A. MÉNDEZ
Dpto. Arquitectura e Infraestructura
Procuración General

**DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
PROCURACIÓN GENERAL**

La Plata, 11 de mayo de 2015.

DEPENDENCIA	
ÁREA LEGAL Y DESPACHO ADMINISTRATIVO	
<input type="checkbox"/>	12 MAYO 2015
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN PROCURACIÓN GENERAL	