

## **PROVISION DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CERRAMIENTO**

**DESTINO:** Edificio Calle 54 nº 590, La Plata. Depto. Judicial La Plata

### **OBJETO**

Crear un cerramiento para dividir el vestíbulo de acceso a fin de dar privacidad a la zona de la guardia y equipos de telefonía y datos.  
Superficie aprox. 18 m<sup>2</sup> y colocación de una puerta.

### **TABIQUE**

La tabiquería será de Placa de Yeso tipo Durlock o equivalente en calidad y técnica, de 12,5 mm de espesor, con aislación acústica de Lana de Vidrio de 2"x14kg/m<sup>3</sup> de densidad; con Soleras de chapa galvanizada nº 24 de 70 mm, Montantes cada 0.40 m de chapa galvanizada nº 24 de 69 mm, con juntas encintadas con cinta de papel y masilladas con los productos determinados por el fabricante, las superficies quedaran en perfectas condiciones para su posterior pintura. Al tabique se le colocará un zócalo en madera maciza de cedro con una h= 3" x 1/2" de espesor.

### **CARPINTERIA**

Se colocará una puerta placa de 0,80 m, marco en chapa doblada BWG, hoja de 2" de espesor, interior en panel de abeja, enchapada en madera terciada en cedro de 5 mm de espesor, cantoneras a la vista en madera maciza de cedro. Se colocaran 3 pomelas por hoja en Bronce Platal; cerradura tipo Trabex o equivalente en calidad y técnica, manija tipo pomo en Bronce Platil, con bocallave circular en Bronce Platil.

### **PINTURA**

Se pintará el tabique, previo enduido y lijado de la superficie a fin de obtener una terminación perfectamente lisa; se aplicará una mano de fijador, dos manos mínimo de látex al agua satinado de primera calidad marca Alba, o equivalente en calidad y técnica color blanco, hasta cubrir perfectamente la superficie. Se pintaran los zócalos de madera y la hoja de la puerta con barniz marino mate, previo producto antiinsectos y la correspondiente preparación de la superficie. Se pintará el marco de chapa con dos manos de convertidor de oxido tipo "Ferrobot" o equivalente en calidad y técnica; y dos manos de esmalte sintético marca "Alba" o equivalente en calidad y técnica color blanco.

### **NOTAS ACLARTORIAS:**

Se solicitará certificado de visita a obra.

Todos los materiales serán provistos por el Contratista.

Las medidas expresadas en el croquis son indicativas y se verificaran en obra.

Los trabajos se realizarán de acuerdo a lo determinado por el Pliego

Técnico de Obras Públicas, indicaciones específicas del fabricante y las reglas del Arte y el buen construir.

**Plazo de Obra: Veinte (20) días**

**DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA**  
**La Plata, 20 de Abril de 2009**