



PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PROCURACIÓN GENERAL DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA



**ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA EL REEMPLAZO, PROVISIÓN E
INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO**


DESTINO: FUERO PENAL sito en Calle 7 e/ 56 y 57. Dependencias varias -
Fiscalía de Casación Penal, Fuero de la Responsabilidad Penal Juvenil, Sistema
de Investigación Criminal.

MEMORIA DESCRIPTIVA: Se solicita en primera instancia, el retiro y traslado
(destino a determinar) de los equipos existentes de dichas dependencias. El
contratista debe considerar en la oferta la provisión, montaje y conexión de los
nuevos equipos de aire acondicionado frío/calor. Las instalaciones a efectuar
deberán cumplir con las reglamentaciones vigentes.

REQUERIMIENTOS GENERALES: Previo al comienzo de las tareas, la contratista
deberá presentar plan de trabajo, y determinar el responsable de la higiene y
seguridad, cumpliendo con lo dispuesto en el decreto 911 y resoluciones 51/97 y
319/99.

El personal de la contratista deberá ser idóneo y estará provisto de la vestimenta
adecuada y de los elementos de seguridad establecidos por la ley 24557 y sus
decretos reglamentarios n° 170/96 y 334/96 por todo el periodo que dure la
contratación con certificado de cláusula de no repetición a favor del Ministerio
Público, con listado actualizado emitido por la aseguradora, cubriendo
expresamente a todo el personal que se desempeña en la dependencia. Entregará
la nomina del personal cubierto con indicación de nombre, apellido y número de
documento. No se permitirá el ingreso de personal que no esté incluido en la
nomina de asegurados.

La contratista presentará póliza de seguros de Responsabilidad Civil, por un monto
de suma asegurada de \$ 300.000, a favor del Ministerio Público, por todo el
período de la contratación debiendo tener vigencia a partir del comienzo de la
tarea.


BENJAMIN SAL MoTano

1_RETIRO Y TRASLADO DE EQUIPOS:

Deberán retirarse todos los equipos existentes de las dependencias antes descriptas, indicada su ubicación, según plano adjunto, previendo el traslado de dichos equipos hasta destino a confirmar.

2_ALBAÑILERÍA:

Se deberán efectuar todos los trabajos de albañilería para la instalación de la unidad condensadora y evaporadora del equipo, previendo además la evacuación de agua de condensado en conductos a tal fin, buscando de ser posible su conexión al sistema de desagües pluviales del edificio.

3_INSTALACIÓN ELÉCTRICA:

3.1_La toma de energía eléctrica se hará desde la conexión existente, considerando que se trata de reemplazo de equipos. Por lo que no será necesario el tendido de una nueva red eléctrica, pero si un análisis comparativo en cuanto a consumo entre los nuevos equipos y los equipos a ser reemplazados, a fin de evitar una posible sobrecarga de la instalación.

3.2_Únicamente en la dependencia de Sistema de Investigación Criminal (ver ubicación según plano) deberá contemplarse una extensión de la red eléctrica para la alimentación de un nuevo equipo. Dicha modificación y/o adecuación necesaria para el correcto funcionamiento de los equipos, estará a cargo exclusivo del Contratista, asegurándose del correcto funcionamiento de la instalación.

4_PROVISIÓN E INSTALACIÓN:

Se debe realizar la provisión e instalación de equipos de aire acondicionado frío-calor. La ubicación de las nuevas unidades quedará determinada según plano adjunto, acorde a la ubicación de las unidades a reemplazar, y deberá ser verificada por la inspección de obra.



BENJAMIN SAL MOYANO



PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PROCURACIÓN GENERAL DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA



5_CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS:

/	CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS	FRIG/H	CANTIDAD	DEPENDENCIA
1	Equipo A°A° de Ventana Winpac de SURREY	5.500	5	Fiscalía de Casación
2	Equipo A°A° tipo Piso/Techo de SURREY	15.000	2	Responsabilidad Penal Juvenil
3	Equipo A°A° tipo Piso/Techo de SURREY	9.000	3	Sistema de Investigación Criminal
4	Equipo A°A° tipo Split de SURREY	2.300	1	Sistema de Investigación Criminal
5	Equipo A°A° tipo Split de SURREY	3.000	2	Sistema de Investigación Criminal
6	Equipo A°A° tipo Split de SURREY	5.500	1	Sistema de Investigación Criminal

5.1_A°A° DE VENTANA:

Equipo de Aire Acondicionado de Ventana Winpac, Marca SURREY, Modelo UQV22RBI, Frío/Calor, de 5500 Frig/h, o similar en cuanto a calidad y características.

El mismo, será de bajo consumo y utilizará gas refrigerante R410 (ecológico). Control remoto multifunción.

Cantidad: Cinco (5) unidades.

Destino: Fiscalía de Casación. Ubicación según plano adjunto.

5.2_A°A° TIPO PISO/TECHO:

Equipo de Aire Acondicionado tipo Piso/Techo, Marca SURREY, Modelo 638EVZ057Q, Frío/Calor, Trifásico, de 15.000 Frig/h, o similar en cuanto a calidad y características.

El mismo, será de bajo consumo y utilizará gas refrigerante R410 (ecológico). Control remoto multifunción.

Cantidad: Dos (2) unidades.

Destino: Fuero de la Responsabilidad Penal Juvenil. Ubicación según plano adjunto.

5.3_A°A° TIPO PISO/TECHO:

Equipo de Aire Acondicionado tipo Piso/Techo, Marca SURREY, Modelo 638EVS036Q, Frío/Calor, de 9.000 Frig/h, o similar en cuanto a calidad y características.

El mismo, será de bajo consumo y utilizará gas refrigerante R410 (ecológico). Control remoto multifunción.

BENJAMIN SALMAYOR

Cantidad: Tres (3) unidades.

Destino: Sistema de Investigación Criminal. Ubicación según plano adjunto.

5.4_A°A° SPLIT:

Equipo de Aire Acondicionado tipo Split, Marca SURREY, Modelo PRIA ECO 553EPQ09, Frío/Calor, de 2.300 Frig/h, o similar en cuanto a calidad y características.

El mismo, será de bajo consumo y utilizará gas refrigerante R410 (ecológico).

Control remoto multifunción.

Cantidad: Una (1) unidad.

Destino: Sistema de Investigación Criminal. Ubicación según plano adjunto.

5.5_A°A° SPLIT:

Equipo de Aire Acondicionado tipo Split, Marca SURREY, Modelo PRIA ECO 553EPQ12, Frío/Calor, de 3.000 Frig/h, o similar en cuanto a calidad y características.

El mismo, será de bajo consumo y utilizará gas refrigerante R410 (ecológico).

Control remoto multifunción.

Cantidad: Dos (2) unidades.

Destino: Sistema de Investigación Criminal. Ubicación según plano adjunto.

5.6_A°A° SPLIT:

Equipo de Aire Acondicionado tipo Split, Marca SURREY, Modelo PRIA ECO 553EPQ22, Frío/Calor, de 5.500 Frig/h, o similar en cuanto a calidad y características.

El mismo, será de bajo consumo y utilizará gas refrigerante R410 (ecológico).

Control remoto multifunción.

Cantidad: Una (1) unidad.

Destino: Sistema de Investigación Criminal. Ubicación según plano adjunto.

NOTAS GENERALES:



BENJAMIN SAL HOYANO



PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PROCURACIÓN GENERAL DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA



NOTAS GENERALES:

Se solicitará certificado de visita de obra incluido en la oferta; el mismo será emitido por la Delegación Regional N° 1, del Departamento de Arquitectura e Infraestructura de la Procuración General, Teléfono: 412 1264, Ubicación calle 7 e/ 56 y 57 terraza.

Deberá contemplarse, (a cargo del contratista) el retiro y desplazamiento de los equipos de aire acondicionado existentes a reemplazar, hasta el destino que se designe.


Finalizada la obra se procederá a la limpieza total de los sectores intervenidos.


Todas las resoluciones especificadas en pliego y planos, podrán ser ajustadas en obra, de acuerdo a considerarse una mejor solución que contribuya a la correcta terminación de la misma.

Todos los trabajos se ejecutarán aplicando las reglas del buen arte de construir, respetando las recomendaciones del fabricante para el armado de partes y/o puesta en funcionamiento de los equipos.

El contratista tendrá a cargo todas las tareas que resulten de la ejecución del presente pliego, y de las reparaciones emergentes.

Previo al inicio de las tareas la contratista deberá presentar nomina del personal afectado, con la correspondiente certificación de ART, por el periodo de obra.



BENJAMIN SAL MOYANO


Arq. SERGIO N. VIDAL SPRAUER
Delegado Regional I
Dpto. Arquitectura e Infraestructura

PLAZO DE EJECUCION: TREINTA (30) DIAS, A PARTIR DEL ACTA DE INICIO DE OBRA.

DELEGACION REGIONAL N° 1
DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
PROCURACION GENERAL
La Plata, 03 de Octubre de 2013
BSM

PROCURACION GENERAL
DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA



REFERENCIAS:

① EQUIPO DE A°A° DE VENTANA
WINPAC DE SURREY

Mod. UQV22RBI
5500 Kcal/h - Refrigeración
5100 Kcal/h - Calefacción
Dimensiones - 66 x 77 x 43cm

CINCO (5) UNIDADES

Benjamin Sal Moyano

DEPTO. DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA - Delegacion Regional 1 - LA PLATA

PLANO DE: EQUIPOS DE A°A°



UBICACION: FISCALIA DE CASACIÓN
FUERO PENAL - Calle 7 e/ 56 Y 57 - L.P.

DIRECTORES: Arq. Capararo, Alejandro.
Ing. Raggio, Guillermo.

DELEGADO: Arq. Vidal Sprauer, Sergio.
DIBUJANTE: Arq. Sal Moyano, Benjamin

ESC:
1 : 175

PROCURACION GENERAL
DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA



REFERENCIAS:

① EQUIPO DE A°A° TIPO PISO/TECHO
MARCA SURREY
Mod. 648EVS036Q
9000 Kcal/h - Refrigeración
DIMENSIONES:
Unidad Interior
635 x 265 x 1380mm
Unidad Exterior
640 x 880 x 330mm
CANTIDAD
Tres (3) Unidades

② EQUIPO DE A°A° TIPO SPLIT
PRIA ECO, MARCA SURREY
Mod. 553EPQ09
2300 Kcal/h - Refrigeración
DIMENSIONES:
Unidad Interior
707 x 207 x 250mm
Unidad Exterior
700 x 240 x 540mm
CANTIDAD
Una (1) Unidad

③ EQUIPO DE A°A° TIPO SPLIT
PRIA ECO, MARCA SURREY
Mod. 553EPQ12
3000 Kcal/h - Refrigeración
DIMENSIONES:
Unidad Interior
790 x 210 x 265mm
Unidad Exterior
700 x 250 x 540mm
CANTIDAD
Dos (2) Unidades

④ EQUIPO DE A°A° TIPO SPLIT
PRIA ECO, MARCA SURREY
Mod. 553EPQ22
5500 Kcal/h - Refrigeración
DIMENSIONES:
Unidad Interior
1080 x 246 x 330mm
Unidad Exterior
845 x 320 x 700mm
CANTIDAD
Una (1) Unidad

DEPTO. DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA - Delegación Regional 1 - LA PLATA

PLANO DE: EQUIPOS DE A°A°

UBICACION: SISTEMA DE INVESTIGACION CRIMINAL
FUERO PENAL - Calle 7 e/ 56 Y 57 - L.P.



DIRECTORES: Arq. Capararo, Alejandro.
Ing. Raggio, Guillermo.

DELEGADO: Arq. Vidal Sprauer, Sergio.
DIBUJANTE: Arq. Sal Moyano, Benjamin

ESC:
1 : 250

BENJAMIN SAL MOYANO

PROCURACION GENERAL
DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA



REFERENCIAS:

- ① EQUIPO DE A°A° PISO/TECHO
MARCA SURREY
Mod. 638EVZ057Q
15000 Kcal/h - Refrigeración



DIMENSIONES:

Unidad Interior
635 x 265 x 1380mm

Unidad Exterior
640 x 880 x 330mm

CANTIDAD:

Dos (2) Unidades

BENJAMIN SAL MOYANO

DEPTO. DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA - Delegacion Regional 1 - LA PLATA

PLANO DE: EQUIPOS DE A°A°

UBICACION: RESPONSABILIDAD PENAL JUVENIL
FUERO PENAL - Calle 7 e/ 56 Y 57 - L.P.

DIRECTORES: Arq. Capararo, Alejandro.
Ing. Raggio, Guillermo.

DELEGADO: Arq. Vidal Sprauer, Sergio.
DIBUJANTE: Arq. Sal Moyano, Benjamin

ESC:
1 : 100