



PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PROCURACIÓN GENERAL DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

ESPECIFICACIONES TÉCNICA PARA LA CONFECCIÓN Y PROVISION
DE ESTRUCTURA PARA FONDO FOTOGRÁFICO

DESTINO: Secretaría de Policía Judicial.

LUGAR DE ENTREGA: Ciudad de La Plata. A convenir con el Departamento de Arquitectura e Infraestructura de la Procuración General

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Se confeccionará estructura para fondo fotográfico realizada en madera MDF sostenida por estructura metálica, con dos apoyos, regulables en su base para mejor estabilidad del equipo.

Sera provista en su parte superior por un soporte también metálico para sostener el sistema de iluminación y generar la luminosidad necesaria a los fines requeridos.

Estructura metálica:

La estructura soporte metálica está conformada por dos planchuelas de 2" por 3/16" de espesor por 700 mm, que sujetan al panel de MDF lateralmente, mediante tornillos tipo tirafondo N° 8, para lo cual estarán perforadas previamente según plano. Las mismas se vincularan mediante otra planchuela de 2" por 3/16" de espesor por 900 mm, rigidizando la estructura, con soldaduras de punto.

Los apoyos serán conformados por un tubo metálico de 1 ½" x 500 x 60 mm cada uno, cerrados con regatones negros en ambos extremos. Debajo serán provistos por dos patas regulables en altura a tornillo para lograr un equilibrio en superficies desparejas y estabilizar el equipo.

En la parte superior del panel se realizara un soporte metálico para sostener el sistema de iluminación. El mismo será confeccionado por dos tubos metálicos de ½" x ½" x 1000 mm que irán soldados a una abrazadera metálica L, cada uno. Cada abrazadera será atornillada al panel en el canto superior mediante tres tornillos Fisher N° 6 para madera para lo cual serán previamente perforadas.

A la totalidad de los materiales metálicos se les aplicara una mano de anticorrosivo para luego darle un acabado de dos manos de pintura acrílica color gris mate. Previo limpieza de toda la estructura y pulido de las soldaduras para otorgarle una terminación lisa y continua.


Estructura en madera:

Estructura conformada mediante dos placas de madera en MDF de 900 x 1400 x 12 mm de espesor, cada una unida mediante adhesivo vinílico A – 20 a un bastidor intermedio periférico de madera de pino Eliotti o similar, de 2" x 1 ½" x 4600 mm.

Todo el perímetro deberá ser cubierto por cinta tapa canto PVC color blanca. A ambas caras del panel se le aplicara un fondo blanco para madera, una mano, para luego aplicarles pintura esmalte sintético blanco mate; dos manos.

Sistema de iluminación:

Sujeto al soporte metálico, el sistema de iluminación consistirá en la colocación de un proyector reflector de aluminio direccionable en cada uno de los brazos conformados, como se visualiza en la siguiente imagen;



para alojar en cada uno, una lámpara Interelect de 11 Watts, luz día 6400 K, tensión 220 – 230 VAC, 50 hz.

La alimentación eléctrica será mediante cableado exterior, en la parte posterior del cada equipo, pasando el mismo internamente por los tubos metálicos y luego bajo cable canal; el cable será Baja tensión 300/300V PVN Ecoplus flexible para uso en instalaciones domésticas y aparatos portátiles en general. Conductor de cobre electrolítico recocido, aislante tipo PVC color negro, formación 2 x 1 mm², según Norma IRAM NM 247 – 5. Con ficha modulo Cambre macho de espigas planas sin tierra, tipo bipolar de 10 A/250 V. según Norma IRAM 2063 color negro e interruptor tipo Volante para anexar a los conductores eléctricos también en color negro.



PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PROCURACIÓN GENERAL DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

CANTIDAD: cuarenta (40) unidades

PLAZO DE ENTREGA: sesenta (60) días.

NOTAS ACLARATORIAS:





- El Contratista debe tener en cuenta aquellas tareas que le resulten preliminares, accesorias o concomitantes.
- Todos los materiales, insumos, herramientas y maquinarias, serán provistos por el Contratista.
- Las medidas podrán ser modificadas previa consulta con el Departamento de Arquitectura e Infraestructura al teléfono (0221) 4391484


Arq. CRISTIAN L. TRIGO
Dpto. Arquitectura e Infraestructura
Procuración General

Departamento de Arquitectura e Infraestructura
Procuración General
LU

PROCURACION GENERAL

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA



DETALLE DE PIE DE APOYO

Arq. CRISTIAN L. TRIGO
Dpto. Arquitectura e Infraestructura
Procuración General

PLANO DE

Estructura para Fondo Fotográfico





PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PROCURACIÓN GENERAL DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA



Arq. CRISTIANE TRIGO
Dpto. Arquitectura e Infraestructura
Procuración General

ÍTEM	PLANILLA DE COTIZACIÓN	UNIDAD	Cantidad	Cotización por ítem
ESTRUCTURA EN MADERA				
	Placas madera MDF de 12 mm de espesor	m ²	80,00	
	Bastidor intermedio de madera periferico	m ²	40,00	
	Pintura esmalte sintético mate	m ²	160,00	
	Fondo blanco para madera	m ²	160,00	
	Cinta tapa canto PVC	gl	1,00	
	Adhesivo vinílico A - 20	m ²	40,00	
ESTRUCTURA METALICA				
	Planchuela metálica de 2" x 3/16" de espesor x 900 mm	kg	200,00	
	Planchuela metálica de 2" x 3/16" de espesor x 700 mm	kg	200,00	
	Tubo metálico de 1/2" x 1/2" x 1000 mm	kg	17,00	
	Tubo metálico de 1 x 1 1/2" x 500 x 60 mm	kg	17,00	
	Anticorrosivo	l	10,00	
	Pintura mate	m ³	10,00	
	Perfil L	un	2,00	
	Herrajes y terminaciones	gl	2,00	
SISTEMA DE ILUMINACION				
	Luminaria direccionable	un	80,00	
	Lámpara 11 watts tension 220 - 230 VAC	un	80,00	
	Cable baja tensión 300/300 V flexible	ml	150,00	
	Ficha modulo cambre macho de espigas planas	un	40,00	
	Interruptor tipo volante	un	40,00	
	Cable canal	ml	150,00	
Presupuesto Oficial (Gastos Varios e Impuestos)			\$	304.006