



**PROVINCIA DE BUENOS AIRES**  
**PROCURACIÓN GENERAL DE LA**  
**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA**

**NOTA-43081-14-1**

La Plata, 4 de Diciembre de 2014.

**Dto. Arquitectura e Infraestructura**  
**Procuración General**

Ref.:

Trabajos de realización de rejilla para lavado  
de vehículos. Inmueble de calle 63 N° 855,  
La Plata

Por intermedio de la presente tengo el agrado de dirigirme a Ud., a fin de remitirle las correspondientes especificaciones técnicas, para la provisión de materiales y mano de obra, destinados a la realización de una rejilla tipo trampa de agua, para el lavado de automotores, en el inmueble de calle 63 N° 855, destinado al Departamento de Automotores de la Procuración General.

En tal sentido se hace saber que dada la naturaleza del trabajo, se sugiere poner en conocimiento al Propietario.


El presupuesto oficial asciende a la suma de pesos veintinueve mil cuatrocientos treinta y ocho con 58/100 ctvs., (\$ 29.438,58). Y el plazo de obra se estima en treinta días corridos, a partir del acta de inicio.

atentamente.

Sin otro particular, saludo a Ud. muy

Arq. **SERGIO N. VIDAL SPRAUER**  
Delegado Regional I  
Dpto. Arquitectura e Infraestructura

DELEGACIÓN REGIONAL I  
DPTO. ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA  
PROCURACION GENERAL





PROVINCIA DE BUENOS AIRES  
PROCURACIÓN GENERAL DE LA  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

**ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA EL TENDIDO DE CABLEADO Y  
COLOCACIÓN DE REJILLA DE DESAGUE**

**DESTINO:** Automotores. Edificio, sito en Calle 63 N° 855 e/ 12 y 13.

**MEMORIA DESCRIPTIVA:** Se requiere la presentación de cableado tipo Sintenax, mediante cablecanal ranurado, amurado a pared; y la colocación de una rejilla de desagüe y su conexión a nivel de calzada.

**REQUERIMIENTOS GENERALES:**

Previo al comienzo de las tareas, la contratista deberá presentar plan de trabajo, y determinar el responsable de la higiene y seguridad, cumpliendo con lo dispuesto en el decreto 911 y resoluciones 51/97 y 319/99.

El personal de la contratista deberá ser idóneo y estará provisto de la vestimenta adecuada y de los elementos de seguridad establecidos por la ley 24557 y sus decretos reglamentarios N° 170/96 y 334/96 por todo el periodo que dure la contratación con certificado de cláusula de no repetición a favor del Ministerio Público, con listado actualizado emitido por la aseguradora, cubriendo expresamente a todo el personal que se desempeña en la dependencia. Entregará la nomina del personal cubierto con indicación de nombre, apellido y número de documento. No se permitirá el ingreso de personal que no esté incluido en la nomina de asegurados.

La contratista presentará póliza de seguros de Responsabilidad Civil, por un monto de suma asegurada de \$ 300.000, a favor del Ministerio Público, por todo el período de la contratación debiendo tener vigencia a partir del comienzo de la tarea.



### ITEM .1\_ CABLEADO:

1.1\_Cablecanal: se colocará cablecanal ranurado de 30 x 49mm, marca Asanno o similar en cuanto calidad técnica y características, a lo largo de una extensión aproximada de 30 metros lineales, desde el Tablero Principal, hasta destino indicado según plano; estará amurado a la pared, a una altura estimada en tres metros (h:3.00ms.), respecto del nivel de piso terminado interior.

1.2\_Cable: Dentro del cablecanal, se colocará a modo de presentación, un cable subterráneo del tipo Sintenax, Trifásico (4x6mm), normalizado IRAM 2178. Extensión aproximada, treinta y cinco metros lineales (35 ml), considerándose desde la futura conexión a Tablero Principal hasta futura conexión a elevador hidráulico.

### ITEM .2\_ ALBAÑILERÍA:

2.1\_Se deberá excavar una zanja de dos metros de longitud por veinte centímetros de espesor por veinte centímetros de profundidad (2.00x0.20x0.20m), que contemple la posterior colocación de la rejilla de desagüe (ver ubicación en planta según plano adjunto).

2.2\_Se deberá excavar una zanja en vereda, perpendicular a la línea municipal, de aproximadamente cinco metros de longitud por veinte centímetros de espesor por veinte centímetros de profundidad (5.00x0.20x0.20m), que contemple la posterior colocación del caño de desagüe de P.V.C. de 110 milímetros de diámetro (Ø110mm). Previamente, habrá de desmontarse una hilera de baldosas existente de vereda, en la longitud de extensión de dicho caño.

Una vez colocado el desagüe, se procederá a la recomposición de la vereda, mediante la colocación de baldosas calcáreas, de iguales características a las existentes.

Arg. SERGIO N. VIDAL SPRAUER  
Delegado Regional I  
Dpto. Arquitectura e Infraestructura




PROVINCIA DE BUENOS AIRES  
PROCURACIÓN GENERAL DE LA  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

ITEM .3\_ INSTALACIÓN DE DESAGUE:

2.1\_Se considerará la colocación de una rejilla de desagüe, excavación en suelo mediante, cuyas dimensiones serán de 2.00 x 0.20ms. Las características requeridas, contemplan: *Rejilla*, conformado por una planchuela de 1"x3/16"; *Marco*, conformado en perfil ángulo de 1 1/4"x1/8"; estará soldada con sistema Mig-Mag y terminación con antióxido.

2.2\_Se contemplará la colocación de un caño pluvial de P.V.C., de 110 milímetros de diámetro (Ø110mm) marca Awaduct o similar en cuanto a calidad técnica y características, desde el extremo de menor pendiente de la rejilla (ver ubicación según plano adjunto), hasta el nivel de calzada; extensión aproximada, cinco metros lineales (5ml).



Arq. SERGIO N. VIDAL SPRAUER  
Delegado Regional I  
Dpto. Arquitectura e Infraestructura



### **NOTAS GENERALES:**

Se solicitará certificado de visita de obra incluido en la oferta; el mismo será emitido por la Delegación Regional N° 1, del Departamento de Arquitectura e Infraestructura de la Procuración General.

Finalizada la obra se procederá a la limpieza total de los sectores intervenidos.

Todas las resoluciones especificadas en pliego y planos, podrán ser ajustadas en obra, de acuerdo a considerarse una mejor solución que contribuya a la correcta terminación de la misma.

Todos los trabajos se ejecutarán aplicando las reglas del buen arte de construir, respetando las recomendaciones del fabricante para el armado de partes y/o puesta en funcionamiento de los trabajos/equipos.


El contratista tendrá a cargo todas las tareas que resulten de la ejecución del presente pliego, y de las reparaciones emergentes.

Previo al inicio de las tareas la contratista deberá presentar nomina del personal afectado, con la correspondiente certificación de ART, por el periodo de obra.

**PLAZO DE EJECUCION: TREINTA (30) DIAS, A PARTIR DEL ACTA DE INICIO DE OBRA.**



BENJAMÍN SAL MOYANO




Arq. SERGIO N. VIDAL SPRAUER  
Delegado Regional I  
Dpto. Arquitectura e Infraestructura

DELEGACION REGIONAL N° 1  
DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA  
PROCURACION GENERAL  
La Plata, 02 de Diciembre de 2014  
**BSM**

4

PROCURACION GENERAL  
DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA



DEPTO. DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA - Delegacion Regional 1 - LA PLATA

PLANO DE: ACONDICIONAMIENTO  
PLANTA

EDIFICIO: AUTOMOTORES - Proc. Gral.  
CALLE 63 N° 855 e/12 y 13 - L.P.

DELEGADO: Arq. Vidal Sprauer, Sergio.

OBRA: Arq. Sal Moyano, Benjamín

ESC:  
1 : 150