

EXPTE.:

PLANILLA DE CÓMPUTO Y PRESUPUESTO

OBRA: Reparacion de sistema de climatizacion VRF SURREY Edificio 1 - Sistema Lado Sur 5° piso y Sistema Lado Norte 2° piso.

ÍTEM	COSTO POR UNIDAD DE MEDIDA DE TAREAS	UNIDAD	Precio Unit.	Cantidad	Subtotal	Incidencia Presupuesto
<b>REPARACION DE EQUIPOS DE CLIMATIZACION SISTEMAS VRF SURREY</b>						
<b>SISTEMA LADO SUR</b>						
	<b>5° Piso.</b>				<b>\$ 4.304.402,70</b>	<b>26,34%</b>
	• Provisión y cambio de un motor de ventilación de unidad exterior.	un	\$ 2.345.343,71	1,00	\$ 2.345.343,71	
	• Provisión y cambio de una placa de alimentación ventilador.	un	\$ 1.423.921,61	1,00	\$ 1.423.921,61	
	• Puesta en marcha.	un	\$ 535.137,39	1,00	\$ 535.137,39	
<b>SISTEMA LADO NORTE</b>						
	<b>2° Piso.</b>	un			<b>\$ 12.040.049,02</b>	<b>73,66%</b>
	• Presurización con gas nitrógeno.	un	\$ 1.725.870,68	1,00	\$ 1.725.870,68	
	• Búsqueda y reparación de fuga.	un	\$ 3.893.405,51	1,00	\$ 3.893.405,51	
	• Control de estanqueidad por 48hs aproximadamente.	un	\$ 504.035,15	1,00	\$ 504.035,15	
	• Provisión de gas refrigerante R410A.	un	\$ 2.641.032,13	1,00	\$ 2.641.032,13	
	• Carga de refrigerante.	un	\$ 3.275.705,55	1,00	\$ 3.275.705,55	
Costo básico (mat y M. de O.)					<b>\$ 16.344.452</b>	<b>100,00%</b>
Se debera cotizar de acuerdo a la planilla de cotizacion, que debe incluir lo que se detalla en las especificacionesy Requerimientos tecnicas adjuntos.						

\*Las cantidades definitivas surgirán de la Visita de Obra

DELEGACION DEPARTAMENTAL DE INFRAESTRUCTURA DE LOMAS DE ZAMORA

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y PLANIFICACION EDILICIA

PROCURACIÓN GENERAL

