

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA PROVISION DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA LA REPARACION DE CORTINAS METALICAS, PLASTICAS Y DE MADERA EN DEPENDENCIAS VARIAS

DESTINOS:

Calle 45 N° 756, Centro de Capacitación
Calle 47 N° 929, Dirección de Ceremonial y Prensa
Calle 50 N° 889, Edificio de Procuración General
Calle 13 N° 715, Curaduría Oficial de Alienados

Descripción y detalle:

El contratista debe considerar en la oferta la provisión de mano de obra y materiales para la reparación de cada cortina, de modo tal que queden en perfecto estado de funcionamiento

Tareas preliminares:

Iluminación y fuerza Motriz para el desarrollo de la obra.
Se procederá al retiro de escombros y materiales de rezago, quedando a cargo de la firma adjudicataria la ubicación y destino de los mismos.
Se repara todo elemento dañado por el oferente, los cuales no tenga incumbencia con la obra.
Reparación de daños Emergentes
Limpieza diaria y final de obra.

De las tareas a desarrollar en cada dependencia:

Calle 45 N° 756:

- Trabajos de reparación de las cortinas existentes en el inmueble, los cuales consistirán en: Desarme de sistema de cortinas tipo barrio, (ambas). Revisión de lubricación y engrase de sistema mecánico, cambio de correas.
- En una de ellas cambio de guía ancha de madera y reparar maquinaria de subir-bajar
- Cambio de todo elemento necesario, que no estuviere puntualizado, para el perfecto funcionamiento de ambas.

Nota: Plazo estimado de realización de los trabajos: Diez días corridos.

Calle 47 N° 929:

- Limpieza de guías, quitar óxido de todo el sistema de correderas-topes y engrase general. Deberá garantizarse mediante todas las tareas necesarias, aun si no se encontrasen descritas en la presente, el correcto deslizamiento y funcionamiento en gral.
- Trabajos de herrería para la reparación de puerta existente.

Nota: Plazo estimado de realización de los trabajos: Diez días corridos

Calle 50 N° 889, 2° piso, (Despacho ppal. de la Subsecretaria de administración):

De ambas cortinas:

- Limpieza de guías, cambio de cajas y correas.

De la cortina ubicada en el sector derecho del despacho:

- Retiro de la cortina propiamente dicha y reemplazo por una nueva, reemplazo de guía que presenta deterioro, (involucrando corte del elemento a retirar y emplazamiento del nuevo tramote guía)

Nota: Plazo estimado de realización de los trabajos: Diez días corridos

Calle 13 N° 715:

Referido a las cortinas existentes en la fachada del inmueble:

- Cambio de cajas y correas, limpieza general, lubricación y engrase del sistema.
- Cambio de las tablas necesarias que se encuentren en deterioro.

Nota: Plazo estimado de realización de los trabajos: Diez días corridos.

NOTAS ACLARATORIAS:

- Se solicitará certificado de visita de obra incluido en la oferta, el mismo será emitido por el Departamento de Arquitectura e Infraestructura de la Procuración General.
- Finalizada la obra se procederá a la limpieza del local.
- Todos los trabajos se ejecutarán aplicando las reglas del buen arte de construir, respetando las recomendaciones del fabricante para el armado de partes y/o puesta en funcionamiento de mecanismos y/o sistemas a emplear.

Delegación Regional N° 1

Departamento de Arquitectura e Infraestructura

Procuración General

La Plata, 23 de Abril de 2009