

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA PROVISION E INTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

DESTINO: Defensoría del Tribunal de Casación Penal. Departamento Judicial La Plata

LUGAR DE ENTREGA: Avda. 7 e/ 56 y 57. Planta Alta.

Tareas preliminares:

El contratista debe considerar en la oferta la provisión y montaje de los equipos, que contarán con puesta a tierra y llave termomagnética.

Se debe realizar la instalación eléctrica independiente de la existente.

Verificación de conductores de entrada (sección mínima 4 mm²), en caso de no verificar cambio de conductores

Las instalaciones a efectuar deberán cumplir con las reglamentaciones vigentes.

De los equipos:

Equipos tipo Split, sistema frío/calor marca Carrier o equivalente en calidad y técnica. Con control remoto, deflectores móviles. Con funciones automático, ventilación, deshumificación y timer. Potencia eléctrica 1800 W. Las unidades deberán ser instaladas en las oficinas según se indica en plano adjunto y las capacidades de los mismos según la siguiente tabla.

Equipos	Capacidad (frig/h)
1	6000
2	3000
3	2250
4	2250
5	3000
6	2250
7	3000
8	3000

CANTIDAD TOTAL: ocho (8) unidades.

PLAZO DE ENTREGA: treinta (30) días.

NOTAS ACLARATORIAS:

- Se solicitará certificado de visita de obra incluido en la oferta, el mismo será emitido por el Departamento de Arquitectura e Infraestructura de la Procuración General.
- La capacidad requerida de los equipos deba tomarse de precalculo, el Contratista deberá realizar el cálculo de verificación, propondrá el equipo mas adecuado para el tipo y uso del ambiente, y el lugar más adecuado para colocar los gabinetes; los mismos se ubicarán en la cubierta del edificio.

- Una vez instalados los gabinetes se procederá a la terminación en forma similar a la existente de los muros (revoque y pintura).
- Finalizada la obra se procederá a la limpieza del local.
- Todos los trabajos se ejecutarán aplicando las reglas del buen arte de construir, respetando las recomendaciones del fabricante para el armado de partes y/o puesta en funcionamiento de artefactos.