

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA PROVISION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

DESTINO: Fiscalía General. Departamento Judicial Trenque Lauquen.

LUGAR DE ENTREGA: Calle Uruguay Nº 172 de la localidad de Trenque Lauquen.

Tareas preliminares:

El contratista debe considerar en la oferta la provisión y montaje de los equipos y de resultar necesario, la adaptación de la instalación eléctrica existente, para la cual se deberá tomar desde el tablero principal una línea independiente dedicada los equipos. Dicha instalación contará con puesta a tierra y llave termomagnética.

Las instalaciones a efectuar deberán cumplir con las reglamentaciones vigentes.

De los equipos:

Equipos tipo Split, de capacidad 3000frig/h, sistema frío/calor marca Carrier o equivalente en calidad y técnica, con compresor rotativo de alta eficiencia, ventilador de muy bajo nivel sonoro, control remoto con display LCD, direccionamiento de aire, cambio de velocidad de ventilador.

Unidad exterior construida en chapa de acero plegada con bordes curvos acabado en pintura Epoxi horneada.

CANTIDAD: cuarenta y un (41) unidades.

PLAZO DE ENTREGA: treinta (30) días.

NOTAS ACLARATORIAS:

- Se solicitará certificado de visita de obra incluido en la oferta, el mismo será emitido por la Delegación de Administración Departamental.
- Las oficinas donde deben ser colocados los equipos se detallarán durante la visita de obra.
- La capacidad requerida de los equipos debe tomarse de precalculo, el Contratista deberá realizar el cálculo de verificación, propondrá el equipo más adecuado para el tipo y uso del ambiente, y el lugar para colocar los gabinetes.

- Una vez instalado los gabinetes se procederá a la terminación en forma similar a la existente de los muros (revoque y pintura).
- Finalizada la obra se procederá a la limpieza del local.
- Todos los trabajos se ejecutarán aplicando las reglas del buen arte de construir, respetando las recomendaciones del fabricante para el armado de partes y/o puesta en funcionamiento de artefactos.