

.ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA PROVISION E INTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

DESTINO: Unidad Funcional de Defensa Penal N° 1. Departamento Judicial Mar del Plata.

LUGAR DE ENTREGA: Calle Almirante Brown N° 2046 de la localidad de Mar del Plata.

Tareas preliminares:

Se procederá a retirar los equipos existentes, los mismos deberán quedar a disposición del Sector Mantenimiento.

El contratista debe considerar en la oferta el retiro de los gabinetes existentes, la provisión y montaje de los equipos nuevos, los trabajos de albañilería necesarios para adaptarlos a los lugares donde se encontraban los equipos anteriores y de resultar necesario, la adaptación de la instalación eléctrica existente; que contará con puesta a tierra y llave termomagnética. Verificación de conductores de entrada (sección mínima 4 mm²), en caso de no verificar cambio de conductores.

Las instalaciones a efectuar deberán cumplir con las reglamentaciones vigentes.

De los equipos:

Equipos tipo Ventana de 2250 frig/h de capacidad, potencia eléctrica 900 W, sistema frío/calor, marca Carrier o equivalente en calidad y técnica. Display indicador de temperatura. Control remoto. Air Sweep para el movimiento del deflector vertical. Función Turbo para refrigeración más rápida del ambiente. Compresor Rotativo. Cobertura hidrofílica Timer Función para el apagado automático del equipo. Grilla Frontal de dos piezas Chasis deslizable.

CANTIDAD: dos (2) unidades.

PLAZO DE ENTREGA: veinte (20) días.

NOTAS ACLARATORIAS:

- Se solicitará certificado de visita de obra incluido en la oferta, el mismo será emitido por la Delegación de Administración Departamental. Durante la misma se indicará en que oficinas deberán instalarse los gabinetes.
- La capacidad requerida de los equipos deba tomarse de precalculo, el Contratista deberá realizar el cálculo de verificación, propondrá los equipos mas adecuados para el tipo y uso de cada ambiente. Durante la visita de obra se determinará el lugar más adecuado para colocar los gabinetes.

- Una vez instalados los gabinetes se procederá a la terminación en forma similar a la existente de los muros (revoque y pintura).
- Finalizada la obra se procederá a la limpieza del local.
- Todos los trabajos se ejecutarán aplicando las reglas del buen arte de construir, respetando las recomendaciones del fabricante para el armado de partes y/o puesta en funcionamiento de artefactos.