

## **.ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA PROVISION E INTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO**

**DESTINO:** Unidad Funcional de Instrucción N° 7. Departamento Judicial Mar del Plata.

**LUGAR DE ENTREGA:** Calle Almirante Brown N° 2046 de la localidad de Mar del Plata.

### Tareas preliminares:

Se procederá a retirar el equipo existente, el mismo deberá quedar a disposición del Sector Mantenimiento.

El contratista debe considerar en la oferta el retiro del gabinete existente, la provisión y montaje del equipo nuevo, los trabajos de albañilería necesarios para adaptarlo al lugar donde se encontraba el equipo anterior y de resultar necesario, la adaptación de la instalación eléctrica existente; que contará con puesta a tierra y llave termomagnética. Verificación de conductores de entrada (sección mínima 4 mm<sup>2</sup>), en caso de no verificar cambio de conductores.

Las instalaciones a efectuar deberán cumplir con las reglamentaciones vigentes.

### Del equipo:

Equipo tipo compacto, de 3000 frig/h, sistema frío/calor; con control remoto completo para todas las funciones del equipo, Air Sweep para el movimiento del deflector vertical. Función Turbo para refrigeración más rápida del ambiente. Compresores Rotativos para funcionamiento silencioso. Cobertura hidrofílica Timer; función para el apagado automático del equipo. Chasis deslizante.

**CANTIDAD:** una (1) unidad.

**PLAZO DE ENTREGA:** veinte (20) días.

### NOTAS ACLARATORIAS:

- Se solicitará certificado de visita de obra incluido en la oferta, el mismo será emitido por la Delegación de Administración Departamental.
- La capacidad requerida del equipo deba tomarse de precalculo, el Contratista deberá realizar el cálculo de verificación, propondrá el equipo mas adecuado para el tipo y uso del ambiente, y el lugar más adecuado para colocar los gabinetes.
- Una vez instalados los gabinetes se procederá a la terminación en forma similar a la existente de los muros (revoque y pintura).
- Finalizada la obra se procederá a la limpieza del local.
- Todos los trabajos se ejecutarán aplicando las reglas del buen arte de construir, respetando las recomendaciones del fabricante para el armado de partes y/o puesta en funcionamiento de artefactos.