

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA PROVISION E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

DESTINO: Fiscalía Nº – Mar del Plata.

LUGAR DE ENTREGA: Calle Brown nº 2046- 8º piso.

Trabajos preliminares:

Se deberán efectuar todos los trabajos de albañilería para la instalación de la unidad condensadora, split y de electricidad, los que constarán de toma con puesta a tierra y llave termomagnética (ajustar a especificación del fabricante).

Del equipo:

Equipo acondicionador de aire Split para pared, marca General Eléctrica, o similar en calidad y tecnología, tipo Frío – Calor de 3000 y 2200, potencia eléctrica máxima, con termostato, direccionamiento de aire, ventilación, función deshumidificación, filtro antibacteria, enfriamiento rápido y control remoto.

CANTIDAD: 2u-2200-F/c

1u- 3000 F/c

TOTAL 3 Unidades

NOTA:

- El lugar donde se instalará el equipo se indicará en oportunidad de la visita de obra.
- Una vez instaladas tanto la unidad exterior como la interior se procederá a la terminación en forma similar a la existente de los muros y vidrios.
- Finalizada la obra se procederá a la limpieza de locales.
- Todos los trabajos se ejecutarán aplicando las reglas del buen arte de construir, respetando las recomendaciones del fabricante para el armado de las partes y/o puesta en funcionamiento de artefactos
- Se deberá acompañar características técnicas del equipo ofertado

PLAZO DE ENTREGA: Veinte (10) días, a partir del acta de inicio de obra.

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA
E INFRAESTRUCTURA
PROCURACIÓN GENERAL