

.ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA PROVISION E INTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

DESTINO: Unidad Funcional de Instrucción de Flagrancia.
Departamento Judicial Mar del Plata.

LUGAR DE ENTREGA: Calle Almirante Brown Nº 2046 de la localidad
de Mar del Plata.

Tareas preliminares:

El contratista debe considerar en la oferta la provisión y montaje de los equipos, trabajos de albañilería y de resultar necesario, la adaptación de la instalación eléctrica existente; que contará con puesta a tierra y llave termomagnética. Verificación de conductores de entrada (sección mínima 4 mm²), en caso de no verificar cambio de conductores.

Las instalaciones a efectuar deberán cumplir con las reglamentaciones vigentes.

De los equipos:

Equipos tipo Split 2250 frig/h de capacidad, sistema frío/calor, marca Carrier o equivalente en calidad y técnica, con compresor rotativo de alta eficiencia, ventilador de muy bajo nivel sonoro, control remoto con display LCD, direccionamiento de aire, cambio de velocidad de ventilador.

Unidad exterior construida en chapa de acero plegada con bordes curvos acabado en pintura Epoxi horneada.

CANTIDAD: seis (6) unidades.

PLAZO DE ENTREGA: veinte (20) días.

NOTAS ACLARATORIAS:

- Se solicitará certificado de visita de obra incluido en la oferta, el mismo será emitido por la Delegación de Administración Departamental.
- La capacidad requerida de los equipos deba tomarse de precalculo, el Contratista deberá realizar el cálculo de verificación, propondrá los equipos mas adecuados para el tipo y uso de cada ambiente. Durante la visita de obra se determinará el lugar más adecuado para colocar los gabinetes.

- Una vez instalados los gabinetes se procederá a la terminación en forma similar a la existente de los muros (revoque y pintura).
- Finalizada la obra se procederá a la limpieza del local.
- Todos los trabajos se ejecutarán aplicando las reglas del buen arte de construir, respetando las recomendaciones del fabricante para el armado de partes y/o puesta en funcionamiento de artefactos.