

DELEGACION DE ARQUITECTURA LA PLATA
PLANILLA DE COTIZACIÓN.
MATERIALES Y MANO DE OBRA
FEBRERO 2025

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	COSTO	CANTIDAD	TOTAL
8	INSTALACIÓN DE CCTV	UNIDAD	COSTO	CANTIDAD	TOTAL
08.01	Cámara de video Bullet IP 8MP IR PoE	un		2	
08.02	NVR 16 canales IP, puerto 1HDD + Alarma	un		1	
08.03	Tarjetas de memoria micro SD 256GB clase 10 p/cámaras	un		2	
08.04	Disco Rígido 6TB SATA III, Western Digital Purple	un		1	
08.05	Rack mural 19", 9 unidades	un		1	
08.06	Monitor UHD 32" c/sonido c/soporte pared	un		1	
08.07	UPS 3000VA línea interactiva	un		1	
08.08	Caño rígido 22mm pvc x3m	un		41	
08.09	Cable UTP cat 6, 23AWG AMP Connect	ml		120	
08.10	Abrazadera caño de pvc	un		150	
08.11	Canal de tensión 5 tomas IRAM, rackeable c/térmica	un		1	
08.12	Caja estanca PVC IP65 Rocker 8x8x7cm	un		4	
08.13	Caño semipesado 1 1/2" PVC x3m	un		2	
08.14	Cable HDMI M-M 3m	un		1	
08.15	Tornillos y tacos tipo fischer 6mm	un		150	
08.16	cable unipolar 2,5mm² IRAM (celeste – marrón verde amarillo)	ml		60	
08.17	caja 10x5cm armada c/bastidor y dos tomacorrientes IRAM	un		1	
08.18	mouse óptico 1200dpi USB	un		1	
	MANO DE OBRA	UNIDAD	COSTO	CANTIDAD	TOTAL
08.19	Colocación de cañería PVC a la vista	un		4	
08.20	Instalación de cámara de seguridad	un		2	
08.21	Instalación, configuración de equipos, rack	gl		1	
08.22	Amurado monitor 32" c/tomacorriente	gl		1	
08.23	Reparación muro, revoques grueso y fino c/pintura	gl		1	
SUBTOTAL					
COTIZACION CON IMPUESTOS Y GASTOS					