

ITEM	COSTO POR UNIDAD DE MEDIDA DE TAREAS	UNIDAD	PRECIO Unit.	Cantidad	Subtotal
1	TAREAS PRELIMINARES				\$ -
1.1	Agrupamiento y resguardo de equipamiento y dispositivos	m²		40	\$ -
1.2	Baño químico	Mes		3	\$ -
1.3	Volquetes	Un		3	\$ -
2	DEMOLICIÓN Y DESMONTE				\$ -
2.1	Demolición de mamposterías	m³		32	\$ -
2.2	Demolición de pisos	m²		42	\$ -
2.3	Desmonte de revestimientos	m²		140	\$ -
3	MAMPOSTERIA				\$ -
3.1	Ladrillo cerámico hueco 12x18x33 pared de 12 cm. de espesor	m²		3	\$ -
4	CARPETAS				\$ -
4.1	De concreto bajo solados	m²		42	\$ -
5	REVOQUES				\$ -
5.1	Gruoso y fino a la cal al fieltro	m²		140	\$ -
6	REVESTIMIENTO				\$ -
6.1	Porcelanato 59x59 marca Cerro Negro línea life Natural Tiza	m²		140	\$ -
7	SOLADOS				\$ -
7.1	Porcelanato 59x59 marca Cerro Negro línea Sidney Natural Grey	m²		42	\$ -
8	MARMOLERIA				\$ -
8.1	Mesada granito gris mara ancho 50 cm	ml		7,55	\$ -
8.2	Frentín de mesada de granito gris mara 8 cm	ml		7,55	\$ -
8.3	Bacha de acero inoxidable marca "Mi pileta "art. 453	Un		10	\$ -
9	PINTURA				\$ -
9.1	Latex sobre muros interiores	m²		36	\$ -
9.2	Latex sobre cielorrasos	m²		42	\$ -
10	INSTALACION SANITARIA - AGUA FRIA				\$ -
10.1	Cañería de agua termofusion	Un		6	\$ -
11	INSTALACION SANITARIA - CLOACA				\$ -
11.1	Cañería cloacal, primaria y secundaria	Un		6	\$ -
12	ARTEFACTOS SANITARIOS, VALVULAS Y GRIFERIAS (PROVISION Y COLOCACION)				\$ -
12.1	Inodoro largo "Roca" línea Monaco	Un		12	\$ -
12.2	Mochila "Roca" línea Monaco	Un		12	\$ -
12.3	Asiento y tapa de madera laqueada color blanco, marca "Roca"	Un		12	\$ -
12.4	Mingitorios ovales, marca Ferrum, Cod. MTN, color Blanco	Un		6	\$ -
12.5	Válvula automática para mingitorio marca "FV" Ecomatic, Cod. 0362.01	Un		6	\$ -
12.6	Canilla automática para mesada Marca "FV" presmatic modelo 0361.02	Un		10	\$ -
13	DISPENSERS DE HIGIENE				\$ -
13.1	Porta papel higienico	Un		12	\$ -
13.2	Porta taollas de mano	Un		8	\$ -
13.3	Porta jabon líquido	Un		8	\$ -
13.4	Cestos de residuo	Un		6	\$ -
14	ABERTURAS Y PANELES MODULARES				\$ -
14.1	Paneles modulares sanitarios tipo DECOBUILD	ml		22	\$ -
14.2	Puerta de acceso de aluminio línea modena, mas accesorios	Un		4	\$ -
15	INSTALACION ELECTRICA				\$ -
15.1	Boca de iluminacion y toma	Un		27	\$ -
15.2	Plafon Led 20W, 1400 lumenes circular color blanco marca TBCin	Un		27	\$ -
16	CRITALES Y ESPEJOS				\$ -
16.1	Espejo de 0,50m x 0,80 m x 3mm, colocados con grampas de acero inoxidable	Un		10	\$ -
17	LIMPIEZA				\$ -
17.1	Periodica	mes		3	\$ -
17.2	Final	m²		40	\$ -
* Todos los Items incluyen mano de obra					
COSTO FINAL (incluye materiales y mano de obra)					\$ -